



NOTE DE PROGRAMME DE REHABILITATION
Résidence Lieutenant Lebrun - 101 logements collectifs

2 au 8 rue Lieutenant Lebrun
93000 BOBIGNY



SOMMAIRE

1	DOCUMENTS DE CADRAGE	4
	a. Les documents d'urbanisme	4
	b. Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine.....	4
	c. Les documents et études spécifiques sur l'existant	4
	d. Les référentiels et labels	4
2	ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION	5
3	PRESENTATION DU SITE	6
4	STATIONNEMENT	8
5	COUT DE L'OPERATION	8
6	CALENDRIER DE L'OPERATION	8

OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour but de faire un état de l'existant, afin de définir un programme de travaux à envisager dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la résidence.

L'ensemble des interventions préconisées tiennent compte :

- de la réalisation d'une opération en milieu occupé
- des diagnostics existants
- de l'obtention des CEE

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Le présent document ne se substitue pas aux règlements en vigueur. Le Plan Local d'Urbanisme, l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, la réglementation PMR, des ABF etc... sont à prendre en compte.

1 DOCUMENTS DE CADRAGE

Pour l'établissement du projet, l'équipe de maîtrise d'œuvre se référera aux documents ci-dessous :

a. Les documents d'urbanisme

Le site est couvert par le règlement de zone « UC » du PLUi de la commune de BOBIGNY révisé en date du 4 Février 2020.

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur ainsi que l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'aménagement du site sont à consulter directement auprès des services instructeurs des institutions concernées.

Vigilance, le site est dans une zone de protection au titre des abords de monuments historiques.

b. Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine

- La présente note de programmation
- Le cahier des charges SEQENS de la Réhabilitation

c. Les documents et études spécifiques sur l'existant

- Plans des existants en PDF et JPEG
- Diagnostics amiante / plomb / ITV

d. Les référentiels et labels

Pour tout type de travaux, l'obtention des certificats d'économie d'énergie (CEE) est requise, ainsi que la contribution locataire par le biais de la 3^{ème} ligne de quittance.

2 ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION

Résumé du programme :

Le programme prévoit la réhabilitation de 101 logements en milieu occupé et en présence éventuelle d'amiante.

Les besoins identifiés sont :

Clos couvert :

- Ravalement simple avec préparation des supports (réparation des bétons)
- Remplacement des MEXT avec occultations volet roulant (PVC en étages / Alu en RDC)
- Révision des pissettes et du sol des balcons

Parties communes :

- Remplacement de la VMC ainsi que des gaines et des tés en toiture
- Réfection des cages d'escalier
- Réfection des paliers
- Condamnation des V.O. sur palier
- Remplacement du contrôle d'accès

Parties privatives :

- Remplacement des portes palières
- Mise en conformité électrique
- Réfection des pièces humides (avec provision douches)
- Réfection VMC hygroréglable B (avec détalonnage des portes)
- Mise en place de robinets thermostatiques suivant EDL

Locaux encombrants / OM :

- Dépose du conduit métallique

Parking souterrain :

- Remplacement ponctuel des collecteurs en fonte

Les logements sont répartis en 4 cages d'escaliers réparties sur les 4 bâtiments.

Un bureau d'accueil est situé au RDC du 2 rue du Lieutenant Lebrun.

3 PRESENTATION DU SITE

Localisation du projet dans la commune : L'opération projetée se situe dans la commune de BOBIGNY, du 2 au 8 Rue du Lieutenant Lebrun.



L'ensemble immobilier a été construit dans les années 1982. Il est situé en zone urbaine à proximité du tramway T1, du métro 5 et de l'autoroute A86.

Ce patrimoine de Seqens est composé de 4 bâtiments de R+6 à R+10 et de parking en souterrain.

Nota : Les commerces en RDC n'appartiennent pas à SEQENS.

La typologie des logements est la suivante :

Type logt	Nb logements	SHAB moyenne
T1	7	37,86
T2	8	50,25
T3	50	72,64
T4	28	88,14
T5	8	101,75
T6	0	0,00
T7	0	0,00
T8	0	0,00
T9	0	0,00
Total/Moyenne	101	75,06

Depuis sa construction, la résidence est raccordée au RCU au niveau du chauffage et de l'ECS.

Investissements précédents :

- 2020 : Ascenseurs - remplacement portes palières
- 2019 : Toiture terrasse - réfection étanchéité (isolant $R=4,5 \text{ m}^2.K/W$)
- 2018 : Ascenseurs – mise aux normes
- 2016 : Chauffage collectif – remplacement vanne pied de colonne, tés de réglages en gaine
- 2011 : Réfection des halls
- 2010 : Création aire de jeux
- 2008 : Création local OM

Classement incendie :

Au regard de la sécurité incendie, l'ensemble est classé en 3ème famille B pour un bâtiment et les autres en 4ème famille

Classement acoustique :

Le classement acoustique est renforcé en raison de la présence du Boulevard Lénine.

Emprise foncière du projet

Section cadastrale OX :



4 STATIONNEMENT

Présence d'un parking souterrain de 110 places (dont une partie au commerce en RDC)

5 COUT DE L'OPERATION

L'objectif est de :

- **Réhabilitation : 3 300 000 € HT**

Le projet proposé par le candidat devra respecter ces seuils.

Les solutions innovantes permettant de réduire ces coûts seront valorisées dans le cadre de la consultation.

6 CALENDRIER DE L'OPERATION

	Calendrier estimé
Désignation MOE	Mai 2026
OS démarrage des travaux	2 ^{ème} trimestre 2027
Durée prévisionnelle des travaux	15 mois
