



NOTE DE PROGRAMME DE REHABILITATION
Résidence Martelet - 98 logements collectifs

1 à 5 Passage des Murmures et 18 à 28 Avenue du Martelet
95800 Cergy



SOMMAIRE

1	DOCUMENTS DE CADRAGE	4
	a. Les documents d'urbanisme	4
	b. Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine.....	4
	c. Les documents et études spécifiques sur l'existant	4
	d. Les référentiels et labels	4
2	ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION	5
3	PRESENTATION DU SITE	7
4	STATIONNEMENT	9
5	COUT DE L'OPERATION	9
6	CALENDRIER DE L'OPERATION	9

OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour but de faire un état de l'existant, afin de définir un programme de travaux à envisager dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la résidence.

L'ensemble des interventions préconisées tiennent compte :

- de la réalisation d'une opération en milieu occupé
- des diagnostics existants
- de l'obtention des CEE

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Le présent document ne se substitue pas aux règlements en vigueur. Le Plan Local d'Urbanisme, l'ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, la réglementation PMR, etc... sont à prendre en compte.

1 DOCUMENTS DE CADRAGE

Pour l'établissement du projet, l'équipe de maîtrise d'œuvre se référera aux documents ci-dessous :

a. Les documents d'urbanisme

Le site est couvert par le règlement de zone « UCa » du PLU de la commune de CERGY révisé en date du 17 Décembre 2015.

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur ainsi que l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'aménagement du site sont à consulter directement auprès des services instructeurs des institutions concernées.

b. Les prescriptions architecturales et techniques de la Direction du Patrimoine

- La présente note de programmation
- Le cahier des charges SEQENS de la Réhabilitation

c. Les documents et études spécifiques sur l'existant

- Plans disponibles (à défaut, anciens plans de permis de construire consultés aux archives de la Mairie)
Nota : le cabinet géomètre Altius est en cours de réalisation.
- Diagnostic thermique
- Diagnostics existants (amiante)

d. Les référentiels et labels

Pour tout type de travaux, l'obtention des certificats d'économie d'énergie (CEE) est requise.

2 ENJEUX ET PROGRAMME DE L'OPERATION

Résumé du programme :

Le programme prévoit la réhabilitation de 98 logements en milieu occupé (dont le logement gardien) et en présence éventuelle d'amiante.

Les besoins identifiés sont :

Clos couvert :

- Ravalement avec préparation des supports (réparation des bétons)
- Réfection des toitures terrasses et balcons avec isolation (si à l'aplomb des logements)
- Réfection des étanchéités des balcons / loggias
- Démoussage/révision des couvertures en tuile avec isolation
- Remplacement des menuiseries extérieures avec volet roulant (PVC en étages / Alu en RDC)
Nota : avec remplacement du dormant bois si dégradé
- Fermeture métallique et vitrées de la coursive du bâtiment du 28 Avenue du Martelet (voir résidence CDC au 2 place de la serpette - Cergy)
- Révision des descentes EP et des habillages en alu
- Révision et peinture des garde-corps
- Dépose des auvents métalliques en amont des halls
- Fermeture du plafond des cages d'escaliers en lieu et place des auvents métalliques au dernier étage.

Parties communes :

- Remplacement de la VMC en hygroréglable B ainsi que des gaines et des tés en toiture
- Condamnation des pelles VO sur palier
- Remplacement du contrôle d'accès par du GSM
- Contrôle/révision du bon fonctionnement des portes sous contrôle d'accès
- Remplacement des tableaux des services généraux
- Remplacement des boîtes aux lettres des halls

Locaux encombrants / OM :

- Remplacement des portes métalliques + signalétique suivant EDL
- Dépose du conduit métallique
- Mise en peinture des murs intérieures et extérieures (attention fresque)

Parking souterrain :

- Remplacement des portes basculantes d'entrée des souterrains anti-vandalisme
- Remplacement des portes de boxes basculantes
- Mise en peinture des murs
- Remplacement des collecteurs en fonte
- Complément d'éclairage de secours

Parties privatives :

- Mise en conformité électrique suivant EDL
- Remplacement des entrées d'air et des bouches d'extraction
- Détalonnage des portes des pièces humides suivant EDL
- Désembouage du réseau de chauffage et équilibrage hydraulique des radiateurs monotube (remplacement si besoin) / amélioration de la régulation avec la mise en place de robinet thermostatique
- Embellissement peinture (uniquement) des pièces humides suivant EDL

Travaux spécifiques :

- Vidéosurveillance

Enjeux particuliers du projet :

- Améliorer la sécurité du site
- Améliorer l'image de la résidence
- Améliorer le confort des locataires

Les logements sont répartis en 14 cages d'escaliers réparties sur les 7 bâtiments.

Un bureau d'accueil est situé au RDC du 28 avenue du Martelet, ainsi que le logement du gardien.

3 PRESENTATION DU SITE

Localisation du projet dans la commune : L'opération projetée se situe dans la commune de CERGY, au 1 à 5 Passage des Murmures et 18 à 28 Avenue du Martelet.



L'ensemble immobilier a été construit dans les années 1985. Il est situé en zone urbaine à proximité de la gare RER A et J de « Cergy Saint-Christophe » et de l'autoroute A15.

Ce patrimoine de Seqens est composé de 7 bâtiments en R+4 et de parking en extérieur et en souterrain.

La typologie des logements est la suivante :

Type logt	Nb logements	SHAB moyenne
T1	0	0,00
T2	6	51,12
T3	28	74,62
T4	42	89,67
T5	17	96,84
T6	5	117,45
T7	0	0,00
T8	0	0,00
T9	0	0,00
Total/Moy	98	85,67

Nota : Au R+3, les logements sont des Duplex.

La résidence est raccordée au RCU de Cergy-Pontoise au niveau du chauffage et de l'ECS.

La sous-station fait l'objet d'une ASL, gérée par Foncia, pour Seqens et CDC Habitat Social.

Des compteurs sont présents en sous-station et permettent d'identifier les consommations de chauffage et d'ECS pour Seqens.

La résidence est déjà équipée d'un dispositif composé de 21 caméras IP réalisé en 2018 par la société SACOFA mais la qualité n'est plus jugée suffisante et ne permet pas la reconnaissance.

Classement incendie :

Au regard de la sécurité incendie l'ensemble est classé en 3ème famille suivant l'arrêté du 10 Septembre 1970.

Classement acoustique :

Le classement acoustique est en BR2 (30dba) sauf les façades le long de la voie de chemin de fer (passage des Murmures) qui a un classement BR3 (> 30dba).

Emprise foncière du projet

Parcelle 3 - Feuille 000 CX 01



4 STATIONNEMENT

Présence d'un parking aérien (59 places) et de trois parkings souterrains au (62 places dont 47 boxes).

5 COUT DE L'OPERATION

L'objectif est de :

- **Réhabilitation : 3 300 000 € HT**

Le projet proposé par le candidat devra respecter ces seuils.

Les solutions innovantes permettant de réduire ces coûts seront valorisées dans le cadre de la consultation.

6 CALENDRIER DE L'OPERATION

	Calendrier estimé
Désignation MOE	Septembre 2025
Dépôt de la Déclaration préalable	Février 2026
OS démarrage des travaux	Septembre 2026
Durée prévisionnelle des travaux	18 mois