

01 - NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Offre

Réhabilitation de 440 logements des résidences HV & HW
94250 - GENTILLY

.....
Date : 21/04/2026
.....



Partie 1 : Proposition méthodologique et organisationnelle de la réhabilitation (25 points)

A. Aspect organisationnel et méthodologique

• Description de l'organisation générale en phase conception et en phase réalisation	Les cinq membres de la maîtrise d'œuvre qui constituent notre groupement ont tous un rôle spécifique et identifié en fonction des sujets propres au programme et aux relations avec la MOA et les autres acteurs du projet. ATELIER TEQUI ARCHITECTES est le mandataire du groupement. Il le représente et organise le suivi du projet de manière globale, de l'esquisse jusqu'à la phase de GPA. Dans le cadre de la conception, puis de la phase travaux, l'ensemble des sujets sont suivis par l'agence afin d'obtenir in fine un résultat cohérent où chaque sujet est traité en lien avec les autres. Le bureau d'études techniques IPC prend en charge l'ensemble des lots techniques (électricité, plomberie, ventilation, chauffage, structure) ainsi que l'économie du projet. Il contribue à l'élaboration de solutions techniques coordonnées, en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe, afin de garantir la cohérence globale du projet. Une vigilance particulière est portée à la maîtrise des coûts, en adéquation avec les ambitions architecturales et le budget de l'opération. Le bureau d'études POUGET CONSULTANTS intervient spécifiquement sur les thématiques thermiques et environnementales. Il réalise les études et dimensionnements nécessaires pour atteindre les objectifs de performance fixés par le programme, en intégrant les enjeux énergétiques et environnementaux dès la conception. Le bureau d'études OMEGA ALLIANCE est en charge des problématiques liées notamment à l'amiante, afin de garantir la sécurité des intervenants et des occupants, pendant et après les travaux. Il assure également une mission d'OPC, en coordonnant finement les interventions des entreprises et en pilotant le planning de l'opération, dans un souci de maîtrise des délais et de fluidité du chantier. Enfin, le bureau d'études ALTOSTEP accompagne la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage dans la mise en place d'une démarche de concertation auprès des locataires. Celle-ci vise à impliquer les locataires tout au long du projet de réhabilitation, pour permettre qu'il soit le plus en adéquation possible avec leurs besoins, tout en recueillir des informations essentielles sur les situations vécues dans les logements. <u>Annexe n°01 : Organisation générale</u>
• Prise en compte des contraintes particulières du programme et des objectifs de la maîtrise d'ouvrage, en présentant la démarche générale envisagée pour mener à bien cette opération.	La démarche proposée s'inscrit dans une logique de réhabilitation en site occupé, sur un ensemble bâti complexe présentant à la fois des enjeux architecturaux, techniques, sociaux et environnementaux. Elle vise à concilier la continuité d'usage des logements, la qualité de vie des occupants, la valorisation patrimoniale du bâti existant et l'atteinte des objectifs de performance énergétique et de durabilité fixés par la maîtrise d'ouvrage. L'opération s'inscrit dans un contexte urbain contraint et vivant, caractérisé par une forte densité résidentielle, des interactions importantes avec l'espace public et des contraintes d'accessibilité et de phasage liées à la présence de logements occupés. À cela s'ajoutent des objectifs ambitieux de transformation : amélioration thermique globale des bâtiments, requalification des espaces communs, mise en accessibilité, et modernisation des usages (mobilités, locaux vélos, services aux habitants), tout en conservant l'identité architecturale du grand ensemble. Notre démarche repose sur trois principes structurants : • Adapter sans dénaturer : le projet privilégie la conservation des qualités architecturales existantes (structure béton/brique, composition des façades principales, lecture des volumes) tout en intervenant de

	manière ciblée sur les éléments dégradés ou performanciers (enveloppe, équipements techniques, parties communes). • Hierarchiser les interventions : les choix techniques sont guidés par une analyse fine de l'existant et des usages, permettant de distinguer les éléments à conserver, à améliorer ou à transformer, dans une logique de juste intervention et de maîtrise des coûts. • Améliorer les usages et le quotidien : au-delà de la performance énergétique, le projet vise une amélioration globale du confort des habitants (accessibilité, ventilation, pièces d'eau, espaces extérieurs, locaux communs), en intégrant pleinement la dimension du site occupé. La conduite de l'opération s'appuie sur une organisation progressive et sécurisée du projet, structurée en phases distinctes (diagnostic, études, consultation, chantier), garantissant la maîtrise des enjeux techniques et humains. Une attention particulière est portée à la concertation, à l'information des habitants et à la gestion fine des interventions en logement occupé, afin de limiter les nuisances et d'assurer l'adhésion au projet. Enfin, la démarche intègre les contraintes réglementaires et techniques spécifiques au site (sécurité incendie, accessibilité PMR, réseaux existants, contraintes structurelles), traitées dans une logique de mise en conformité progressive et adaptée, sans rupture avec l'existant mais en accompagnant sa transformation. Ainsi, l'opération est envisagée comme un projet de transformation maîtrisée du patrimoine existant, conciliant exigences environnementales contemporaines et respect de l'identité architecturale du site, au service d'une amélioration durable du cadre de vie des habitants.
• Méthodologie de réalisation des travaux en milieu occupé.	La conduite des travaux de réhabilitation en milieu occupé diffère fortement de celle des travaux neufs et nécessite d'adapter les méthodes d'organisation aux contraintes spécifiques. Elle implique la prise en compte du facteur humain, via une information large et un contact préalable avant toute intervention, afin de créer une relation de partenariat entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises et les locataires. En fonction des phases de travaux (prises de cotes, remplacement des menuiseries extérieures, etc.), les dispositions suivantes sont définies : PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER C'est une phase primordiale et obligatoire dans laquelle le locataire devra avoir une information concrète, détaillée, répétée et adaptée, aussi bien avant le commencement du chantier que pendant le déroulement des travaux, il doit être réellement associé à l'amélioration de son logement, de son immeuble, et de son cadre de vie. • Etat des lieux : Un état des lieux de chaque appartement est établi en accord avec le maître d'ouvrage, précisant les coordonnées des occupants, les travaux à réaliser via une fiche dédiée, ainsi que les remarques éventuelles (cas sociaux, animaux, etc.). <u>Annexe n°02 : La fiche EDL</u> • Logement témoin : Nous organisons la présentation d'un logement témoin pour la mise au point du projet et pour consigner définitivement l'accord de tous les intervenants sur les dispositions prévues. Il permet de définir les temps d'intervention, l'organisation du chantier et de visualiser les améliorations pour les locataires. • Planning d'exécution : Parallèlement, un planning détaillé d'EXE sera établi soumis pour avis au MOA, il est ensuite proposé aux entreprises pour approbation et signature. Ce document devient alors contractuel. • Réunions d'information : La réhabilitation nécessite également des réunions d'information organisées par le Maître d'Ouvrage avec les locataires et avec les représentations des locataires. Nous présentons

	lors de ces réunions la nature des travaux, leur durée globale et par logement ainsi que les moyens mis en œuvre. PHASE CHANTIER Pendant l'exécution des travaux, nous contrôlerons régulièrement la qualité et la conformité et sommes attentifs au suivi des relations avec les locataires. Nous assumons la coordination des différentes entreprises et contrôlons le bon enchaînement des travaux afin d'optimiser les temps d'intervention et de minimiser les nuisances. Un planning par cage d'escalier sera réalisé avec l'affichage des dates d'intervention pour chaque logement. • <u>Intervention dans les logements :</u> Les travaux seront engagés une fois la planification stabilisée et les équipes en place. Les interventions sont programmées en accord avec les locataires et la maîtrise d'œuvre. Les occupants seront prévenus individuellement par l'Entreprise plusieurs jours avant l'intervention, en indiquant les jours et heures de passage ainsi que les coordonnées de l'Agent de liaison à contacter en cas de problème ou de non-présence. Un double de ces avis sera conservé à la loge Gardien et un planning des interventions permettant de suivre le déroulement des travaux. Le chef de chantier de l'Entreprise s'assure qu'en cours de travaux, les logements restent habitables (accessibilité - utilisation des fluides chaque soir, etc.). Annexe n°03 : Avis de passage travaux logements • <u>Identification des entreprises :</u> Les intervenants doivent être clairement identifiables (logos, badges, cartes professionnelles). Ils assurent également la protection et le déplacement du mobilier si nécessaire. • <u>Surveillance des travaux :</u> Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement et l'exécution des travaux. Des visites inopinées auront lieu afin de vérifier les conditions d'exécution relatives à la conformité, la sécurité, les finitions ... La MOE veillera également au respect des horaires et du planning ainsi qu'à la mise en place de protection et du nettoyage. Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi du chantier sera à l'écoute des locataires et traitera les problèmes signalés. Lors de la réunion de chantier il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention. • <u>Levées de réserves :</u> L'équipe de MOE une fois les travaux terminés dans un logement réalisera en compagnie de l'entreprise des OPR (de préférence avec le maître d'ouvrage) pour constater leur bonne exécution. Les réserves seront notées en présence de l'entreprise et du locataire. Les travaux nécessaires aux levées des réserves éventuelles seront exécutés dans les 15 jours suivant la réception. Ces réceptions seront réalisées à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d'établir une fiche d'OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement... Annexe n°04 : Le suivi des levées de réserves
• Déroulement des différents éléments de mission et désignation d'intervenants (phase études et phase exécution), ...etc.	<u>Phase diagnostic :</u> La phase de diagnostic permettra à notre équipe de maîtrise d'œuvre d'établir un programme fonctionnel juste et adapter aux besoins réels du site et des bâtiments. Le diagnostic des immeubles sera réalisé à partir : • Des visites sur le terrain (espaces extérieurs, parties communes & à minima 40% des logements) • D'un entretien avec le bailleur et les locataires • De l'analyse de l'ensemble des documents déjà établis • De l'analyse de l'occupation, des dysfonctionnements et des capacités d'accueil de fonctions nouvelles.

Ce travail permettra de repérer les caractéristiques des locaux et leur capacité d'évoluer au regard des systèmes constructifs du bâtiment et des principales pathologies rencontrées. L'état général du bâti sera étudié, à travers trois entrées :

- 1 **Un diagnostic urbain et fonctionnel** : Analyse du site - Approche réglementaire - Analyse des accès & cheminements - Analyse des usages & gestion - Analyse des espaces extérieurs
- 2 **Un diagnostic architectural** : Analyse architecturale & fonctionnelle des bâtiments - Analyse architecturale, fonctionnelle & technique des parties communes - Analyse fonctionnelle & technique des logements
- 3 **Un diagnostic technique** : Plomberie sanitaire & CVC – Electricité - Diagnostics complémentaires (Déterminer les investigations et diagnostics complémentaires à réaliser) - Sécurité incendie - Accessibilité

Fort de ce diagnostic, nous pourrons présenter à la maîtrise d'ouvrage un programme fonctionnel, architectural & technique suivant trois grands points :

- Etablissement de scénarios programmatiques architecturaux & techniques
- Estimation financière
- Résultat de l'étude thermique.

Phases études :

Fondée sur les études de diagnostic et le programme approuvé par le Maître de l'Ouvrage, elle permettra de :

- Arrêter le niveau des prestations, avec une description des préconisations techniques attendues par la MOA
- Planifier les délais d'exécution et analyser les tâches portant sur les travaux et déterminer leurs enchaînements
- Recaler l'estimation et établir une DPGF détaillée par corps d'état
- Mettre au point le cahier des charges par rapport aux différents DAAT qui seront réalisés sur la base d'un cahier des charges et un programme détaillé
- Déterminer les nuisances éventuelles causées par les interventions dans les logements occupés.

Phase consultation :

Etablissement du dossier de consultation des entreprises, comprenant :

- Les plans des travaux et leur synthèse (implantation des ouvrages et équipements),
- D.P.G.F.
- Calendrier d'exécution des travaux par lots ou corps d'état

L'équipe de maîtrise d'œuvre accompagnera la maîtrise d'ouvrage pour analyser les offres.

Phase chantier en site occupé :

Voir point précédent : ***Méthodologie de réalisation des travaux en milieu occupé.***

Fin de travaux :

Les entreprises transmettent leur DOE et DGD pour validation. Les PV de levée de réserves ne seront signés qu'après levée de l'ensemble des avis suspendus du RICT et remise des DOE complets.

Qualité documentaire de la réalisation (DOE)

Les attentes de la qualité documentaire des DOE sont détaillées dans nos CCTP de manière que ces documents soient consultables par toutes les parties prenantes et que les informations recherchées apparaissent clairement.

Annexe n°05 : Répartition des tâches entre les membres du groupement en phase études et chantier

B. Justification de la cohérence des honoraires

• Justification de la cohérence des honoraires (suivant l'importance des éléments de missions, les intervenants et les compétences, ...etc.) • Justification de la répartition du forfait de rémunération entre la phase conception et la phase réalisation.	<u>Justification du taux d'honoraires (6.25%) hors missions complémentaires :</u> Le taux d'honoraires proposé de 6.25% s'inscrit dans une logique de cohérence avec : • Un taux de référence de 8.68% par rapport au coût travaux en loi MOP • Pondéré par un coefficient de complexité de 0.72 établi par rapport au projet à réaliser Cette proposition tient compte des exigences de l'opération qui présente en effet plusieurs facteurs de complexité spécifiques : • Réhabilitation en site occupé impliquant une organisation fine des interventions, une gestion des nuisances et une coordination renforcée avec les locataires • Programme technique dense : rénovation de l'enveloppe, amélioration thermique (objectif étiquette B), traitement des façades, remplacement partiel ou complet des équipements techniques • Pathologies existantes importantes (infiltrations, défauts d'étanchéité, vétusté des équipements, problématiques de ventilation) nécessitant un diagnostic approfondi et des solutions adaptées • Contraintes réglementaires et environnementales, notamment en matière de performance énergétique et de certification • Enjeux sociaux forts, liés à la concertation avec les locataires et à l'accompagnement en phase travaux Ainsi, le taux proposé reflète : • Une optimisation des moyens de conception • Tout en garantissant les ressources nécessaires en phase travaux, • Et une mobilisation adaptée des compétences pluridisciplinaires. <u>Justification de la répartition des honoraires</u> La répartition des honoraires proposée, à savoir 59 % en phase conception et 41 % en phase réalisation, est cohérente avec la nature et les enjeux de l'opération. <u>La phase conception</u> est prépondérante en raison : • Du diagnostic approfondi avec visite de 100 % des logements, • De la complexité technique du projet de réhabilitation (pathologies, amélioration énergétique, intervention en site occupé), • De la concertation avec les locataires, intégrée dès les études, • Du niveau de définition attendu en phases PRO et DCE pour sécuriser les travaux. <u>La phase réalisation</u>, bien que significative, est optimisée grâce à l'anticipation en conception et à la présence d'une mission OPC dédiée, qui permet une meilleure organisation, planification et coordination du chantier en milieu occupé.
---	---

C. Planning prévisionnel

• Planning détaillant chaque phase, y compris la phase concertation et la phase réalisation, ...	La notification du marché de MOE est notée comme jalon M0 et est le point de départ de notre proposition de calendrier. <u>Annexe n°06 : Planning prévisionnel</u> <u>PHASES ETUDES</u> • <u>Diagnostic : 2 mois</u> Fin de phase diag à M0 + 3 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>) • <u>APS : 1 mois</u> Fin de phase APS à M0 + 5 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>)
--	--

	• APD : 2 mois Fin de phase APD à M0 + 8 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>) • PC ou DP : 1 mois Dépôt de PC ou DP aux autorités à M0 + 8 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>) • PRO : 3 mois Fin de phase diag à M0 + 12 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>) • DCE : 1 mois Dépôt appel d'offre pour les entreprises à M0 + 14 mois (<i>y compris analyse et validation de la MOA</i>) • Consultation des entreprises : 3 mois ○ Etudes entreprises pour remise des offres : 2 mois ○ Analyse des offres par la MOE : 1 mois Démarrage des travaux après analyse et notification <u>PHASES TRAVAUX</u> • Préparation de chantier : 2 mois • Travaux bâtiment HV : 18 mois • Travaux bâtiment HW : 18 mois <i>Chevauchement de 2 mois pour les deux bâtiments</i> • Réception des travaux : M0 + 60 mois
--	---

Partie 2 : Proposition architecturale de réhabilitation (20 points)

A. Solution architecturale	
• Note descriptive sommaire de la solution architecturale proposée	Le projet de réhabilitation des barres HV et HW s'inscrit dans une démarche visant à révéler les qualités intrinsèques du bâti existant tout en répondant aux enjeux contemporains de performance énergétique, de confort et d'usage. Héritées du grand ensemble du Chaperon Vert, ces deux barres construites entre 1956 et 1964 présentent une écriture architecturale forte et homogène, fondée sur une trame béton régulière associée à un remplissage en brique apparente. Le projet fait le choix de préserver cette identité qui participe à la cohérence urbaine du quartier, tout en l'adaptant aux exigences actuelles. Ainsi, l'intervention sur les façades privilégie une approche différenciée : • Conservation et valorisation des façades principales, par un ravalement complet et une mise en teinte claire révélant la structure existante, • Intervention ciblée sur les pignons, par une isolation thermique par l'extérieur associée à un bardage métallique, apportant une nouvelle matérialité en dialogue avec le contexte. Cette stratégie permet de concilier performance énergétique et respect du patrimoine architectural. Elle est complétée par le remplacement des menuiseries par des ensembles bois-aluminium performants et par l'amélioration de l'isolation en toiture. Le projet accorde une place centrale à la qualité d'usage des logements. Les balcons sont requalifiés en jardins d'hiver, offrant une extension des séjours et participant à l'amélioration du confort thermique en toutes saisons.

	Les interventions intérieures (pièces d'eau, électricité, ventilation) visent à adapter les logements aux standards actuels tout en limitant les interventions en site occupé. Les parties communes font l'objet d'une requalification globale, fondée sur une logique de sobriété et de pérennité : remise en état des cages d'escalier, harmonisation des ambiances et valorisation des matériaux existants. Les espaces en soubassement sont mobilisés pour accueillir de nouveaux usages, notamment des locaux vélos, répondant aux besoins actuels des habitants. L'accessibilité constitue un axe majeur du projet. Une solution pragmatique est proposée avec la création d'un cheminement extérieur au niveau des logements, permettant un accès de plain-pied aux halls et aux ascenseurs, tout en limitant l'impact des travaux. Le projet repose sur une approche mesurée et contextualisée, qui privilégie la transformation par l'usage plutôt que par la rupture. Il propose une réhabilitation durable, respectueuse de l'existant, visant à améliorer durablement le cadre de vie des habitants tout en affirmant la place des bâtiments dans l'évolution du quartier.
• Présentation du parti architectural de l'équipe en adéquation avec les possibilités financières du maître d'ouvrage, insertion dans le site, options techniques et esthétiques, exploitation et abord des contraintes sur site, ...	<u>LE SITE</u> Avant les années 1950, le secteur situé entre Gentilly et Arcueil était majoritairement occupé par des bidonvilles, puis est resté largement inoccupé jusqu'au lancement d'un vaste projet de grand ensemble porté par l'Office Public Intercommunal de l'Habitat (OPIH) sur une superficie de 13 hectares. Conçu par les architectes Lucien Métrich (Gentilly), Charles Malaurant (Arcueil) et Jacques Poirier (ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme), le plan masse approuvé en 1953 organise 18 barres orientées selon deux axes. Les premières livraisons interviennent en 1959, pour un total d'environ 1 700 logements achevés à partir de 1964. Les barres HV et HW se distinguent par leur gabarit plus élevé, constituant des émergences marquantes à l'entrée ouest du quartier. Elles établissent une transition nette avec le tissu environnant, historiquement composé d'activités industrielles et d'entrepôts., tandis que l'autoroute A6 constitue une contrainte forte à l'est. L'ensemble du quartier est caractérisé par une forte unité architecturale : une ossature en béton, exprimant un jeu de lignes horizontales et verticales, associée à un remplissage en brique apparente. Ce langage, à la fois standardisé et répétitif, confère au quartier une identité forte, lisible et durable. L'implantation des bâtiments libère de vastes espaces extérieurs paysagers. Depuis plusieurs années, le quartier fait l'objet d'un renouvellement urbain ambitieux visant à renforcer son ouverture et son intégration dans le tissu métropolitain. Ce processus s'est traduit par un renouvellement urbain important : diversification programmatique, requalification des espaces publics, valorisation du végétal et des mobilités douces. Les réhabilitations récentes menées sur les barres de quatre niveaux témoignent de cette dynamique, avec des approches combinant conservation des façades sur rue et réinterprétation architecturale en cœur d'îlot. Au-delà du périmètre historique du Chaperon Vert, le territoire environnant s'est enrichi d'une grande diversité programmatique et constructive (logements, bureaux, équipements, campus), traduite par une variété de matérialités allant de la brique au béton, en passant par le métal et le bois. L'église du Sacré-Cœur, édifiée en 1931 par Pierre Pacquet et inscrite aux monuments historiques, constitue un repère majeur et implique un périmètre de protection : les bâtiments HV et HW relèvent ainsi du contrôle des ABF. <u>Annexe n°07 : Vues historiques</u> <u>Annexe n°08 : Un quartier en plein renouvellement urbain &</u> <u>Annexe n°09 : Un quartier aux diverses matérialités</u>

ANALYSE BÂTIE

La forme bâtie et espaces extérieurs – **Annexe n°10 : Les résidences HV et HW dans leur contexte urbain**

Situé entre l'avenue Lénine et l'avenue Mahsa Jina Amini, l'ensemble immobilier prend place entre l'avenue Lénine et l'avenue Mahsa Jina Amini. Construit entre 1956 et 1964, il se compose de deux bâtiments de type « barres », quasiment identiques dans leur conception. Ils s'inscrivent dans la démarche plus globale d'aménagement du quartier du Chaperon Vert. Par leur architecture et leurs volumétries affirmées, ces bâtiments participent pleinement à l'identité du quartier, en écho aux constructions environnantes.

Récemment, un projet paysager à l'échelle du quartier a permis de revaloriser les espaces extérieurs. Cette intervention a notamment redonné une place prépondérante au piéton au pied des immeubles et renforcé la présence du végétal, en particulier le long de l'avenue Mahsa Jina Amini. En revanche, les aménagements extérieurs sur l'avenue Lénine sont moins qualitatifs, marqués par le stationnement et l'absence de relation directe avec les halls.

Les bâtiments présentent des rez-de-chaussée surélevés, mettant les logements à distance des espaces publics et contribuant à préserver leur intimité. Toutefois, les halls restent accessibles depuis le niveau de la rue. Cette configuration constitue à la fois un atout en termes de lisibilité des accès, mais également une contrainte en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en raison des différences de niveau à franchir.

Les façades– **Annexe n°11 : Les façades**

L'analyse des façades met en évidence deux types de compositions distinctes :

- **Les façades principales**, largement ouvertes (orientées nord-ouest et sud-est),
- **Les façades pignons**, majoritairement aveugles isolés par l'extérieur et habillés d'un bardage.

Les façades principales s'organisent selon une trame structurelle régulière en béton, développée sur dix niveaux. Chaque module est rempli par une maçonnerie de brique apparente, de teinte rouge, percée par les ouvertures. Tous les trois niveaux, une modénature horizontale souligne la composition et rythme la façade. Ce système constructif répétitif et modulaire confère à l'ensemble une écriture architecturale lisible et intemporelle. Enfin, un **niveau de greniers**, traité de manière sobre en béton peint, vient couronner les bâtiments.

Les parties communes – **Annexe n°12 : Les parties communes et espaces communs**

Le dessin d'origine des parties communes s'inscrit dans la continuité de l'écriture architecturale de la résidence : simple, sobre et qualitatif. Il traduit la volonté du concepteur d'offrir aux habitants des espaces à la fois fonctionnels, agréables à vivre et faciles d'entretien.

Les halls, traités de manière homogène sur l'ensemble des cages d'escalier des deux barres HV et HW, reprennent l'emprise des volumes d'origine. L'intervention de 2013 a consisté en leur habillage par un bardage métallique gris foncé, accompagné d'une légère surélévation. Toutefois, malgré cette modernisation, ces espaces conservent un caractère peu convivial, notamment en raison d'un manque d'ouverture sur l'extérieur, limité à la seule porte d'entrée vitrée.

Les paliers d'étage, généreux et bien éclairés naturellement, présentent un état général satisfaisant. Leur appropriation ponctuelle par certains locataires leur confère une dimension plus chaleureuse et habitée.

En dehors des halls rénovés en 2013, les revêtements de sol d'origine, bien que marqués par le temps, restent globalement en bon état et témoignent de la qualité des matériaux d'origine. Certaines dégradations localisées sont à noter, mais une stratégie de rénovation paraît envisageable plutôt qu'un remplacement complet. À l'inverse, les matériaux des halls rénovés apparaissent moins qualitatifs et peu cohérents avec l'esprit du projet initial. Par

ailleurs, les peintures, hétérogènes selon les étages, ont vieilli et nécessitent une reprise globale en cohérence avec le projet de réhabilitation à venir.

Enfin, comme évoqué précédemment, l'accessibilité aux ascenseurs demeure problématique pour les personnes à mobilité réduite, en raison de la présence de marches à franchir depuis les halls d'entrée.

Les espaces communs – Annexe n°12 : Les parties communes et espaces communs

Les espaces communs sont aujourd'hui quasi inexistants au sein de la résidence, malgré la présence de volumes disponibles en soubassement. Accessibles depuis des rampes extérieures, ces locaux de grande surface, bénéficiant d'un éclairage et d'une ventilation naturels, sont actuellement utilisés de manière résiduelle comme espaces de stockage informels, principalement dédiés aux encombrants.

Le site se caractérise par une absence d'espaces dédiés aux usages collectifs et aux services du quotidien : aucun local vélos n'est aménagé, ni espace de convivialité proposé aux habitants. Par ailleurs, il n'existe pas de local pour les ordures ménagères, celles-ci étant déposées directement dans des colonnes d'apport volontaire situées dans l'espace public.

Les logements – Annexe n°13 : Les logements

Les deux barres HV et HW présentent une composition similaire. Les 440 logements existants sont majoritairement des T3, correspondant à une typologie homogène à l'échelle de la résidence. L'ensemble des logements est mono-orienté, avec des expositions nord-ouest ou sud-est. Ils offrent des surfaces raisonnables et confortables, associées à une organisation intérieure claire et fonctionnelle.

La distribution s'articule autour d'un séjour central, de dimensions modestes, structurant le logement en séparant les espaces. Il constitue une pièce pivot entre, d'une part, les pièces d'eau situées près de l'entrée et, d'autre part, l'espace nuit composé des chambres. Cette organisation confère au plan une lecture simple et efficace, facilitant les usages quotidiens. À l'exception des logements en rez-de-chaussée, tous disposent d'un espace extérieur en prolongement du séjour, contribuant à la qualité d'usage des appartements.

LE PROJET

INTERVENTIONS SUR L'ENVELOPPE

Cette époque nous laisse des immeubles bien pensés, aux qualités architecturales certaines (matériaux de façade, proportions...) aux appartements fonctionnels, lumineux et bien orientés. Le défi actuel est double : répondre aux exigences environnementales en améliorant les performances thermiques, tout en préservant, voire révélant, les qualités intrinsèques de l'architecture existante.

Le projet s'inscrit ainsi dans une démarche de réhabilitation à la fois technique et patrimoniale, privilégiant des interventions fines et contextualisées, conciliant performance énergétique et mise en valeur du bâti existant.

Les façades courantes – Annexe n°14 : Interventions sur l'enveloppe

Comme l'a mis en évidence l'analyse de l'existant, l'enveloppe actuelle des bâtiments participe pleinement à la cohérence urbaine et à l'identité du quartier. Le projet ne vise donc pas à en modifier l'image, mais à s'inscrire dans le respect de ses singularités architecturales, tout en répondant aux enjeux thermiques actuels.

- L'isolation thermique par l'extérieur

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) bien que répondant à l'amélioration énergétique ne peut être une réponse systématique et adaptée à tous les projets. Elle implique un recouvrement de l'architecture d'origine, avec deux approches possibles : continuité avec l'existant ou transformation de l'image du bâtiment.

Dans le cas des bâtiments HV-HW, la composition rigoureuse des façades marquée par un jeu de lignes horizontales et verticales aux proportions maîtrisées ainsi que la qualité et la durabilité des matériaux (béton et

brique apparente), conduisent à écarter une ITE sur les façades principales. Une telle intervention altérerait la perception de cette écriture architecturale et son inscription dans le paysage urbain.

En revanche, les façades pignons, aveugles et déjà traitées, se prêtent davantage à une ITE. Dans une logique de cohérence avec les interventions projetées et les constructions environnantes, nous les isoler par l'extérieur avec un bardage en acier galvanisé. Ce matériau, robuste et pérenne, captera les variations de lumière, transformant ces façades en éléments dynamiques en dialogue avec leur environnement.

- Les façades conservées

Le projet fait le choix de conserver les façades principales pour leurs qualités constructives, architecturales et leur pérennité. Toutefois, des désordres ponctuels peuvent être observés (épaufrures, altérations des joints, briques dégradées). À ce titre, un ravalement complet est envisagé, comprenant : le nettoyage des parements, la réparation des bétons dégradés, le rejointoiement des maçonneries, le remplacement ponctuel des éléments détériorés. Une mise en peinture des éléments maçonnés, dans une teinte claire (blanc ou écru), viendra par ailleurs révéler la trame structurelle existante et renforcer la lisibilité de la composition architecturale.

- Les soubassements

Dans un souci de cohérence d'ensemble, les soubassements feront l'objet d'un traitement homogène. Ces parties, particulièrement exposées aux dégradations, bénéficient aujourd'hui d'une certaine mise à distance grâce aux aménagements paysagers. Le projet propose de conserver leur composition actuelle, tout en procédant à la réparation des altérations (épaufrures notamment) et à une mise en peinture en harmonie avec les niveaux supérieurs.

- L'attique

L'attique, accueillant les greniers, sera isolé par l'extérieur. Une finition en enduit assurera une transition sobre et cohérente en partie haute, apportant une lecture apaisée du couronnement des bâtiments.

Les menuiseries

Le projet prévoit le remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries bois-aluminium, offrant de meilleures performances énergétiques et un bilan carbone plus vertueux. Cette association permet de concilier qualité d'usage et durabilité : le bois, côté intérieur, apporte chaleur et confort, tandis que l'aluminium en façade garantit pérennité et facilité d'entretien. La teinte retenue, aux tonalités chaudes, s'harmonise avec la brique, les maçonneries claires et le bardage des pignons, assurant une cohérence d'ensemble.

Le remplacement des systèmes d'occultation actuels est également envisagé. Deux options sont proposées, soumises à arbitrage :

- **Option 1 : stores à projection occultants (hors rez-de-chaussée)**

Les stores présentent l'avantage d'assurer à la fois l'occultation et une protection solaire efficace grâce à leur système de projection. Ils permettent d'améliorer significativement le confort d'été. Leur coffre discret permet une bonne intégration sans réduire significativement le clair de vitrage.

- **Option 2 : persiennes en acier**

Cette solution préserve l'image architecturale tout en proposant un dispositif robuste et pérenne, assurant une protection solaire efficace dans la continuité de l'écriture des façades.

Les balcons – [Annexe n°15 : Les jardins d'hiver](#)

Malgré les qualités fonctionnelles des logements, les séjours offrent des surfaces relativement modestes. Dans ce contexte, le projet propose de requalifier les balcons en jardins d'hiver, afin d'étendre leur espace de vie. Grâce à des baies accordéon entièrement ouvrantes, ces espaces deviennent une extension du séjour, modulable selon les saisons et les usages.

Ils participent aussi à l'amélioration du confort thermique des logements. En hiver, ils jouent un rôle de tampon en captant les apports solaires et en limitant les déperditions de chaleur en façade. En été, leur débord protège des rayonnements directs. L'ouverture totale des baies favorise la ventilation naturelle et assure un bon renouvellement de l'air.

Ainsi, cette intervention contribue à la fois à l'amélioration du confort d'usage, à la valorisation des logements et à la performance environnementale globale du projet.

La toiture

Le programme prévoit le remplacement des couvertures en zinc et une révision de la charpente. Afin d'adapter au mieux l'intervention aux besoins réels, un diagnostic approfondi des toitures sera réalisé. Il permettra d'évaluer précisément l'état des ouvrages et de définir le niveau d'intervention nécessaire (réparation partielle ou remplacement plus complet). Le projet intègre également un renforcement de l'isolation en toiture afin de limiter les déperditions thermiques et d'améliorer le confort intérieur en toute saison.

INTERVENTIONS SUR LES PARTIES COMMUNES

L'accessibilité – Annexe n°16 : L'accessibilité

L'accessibilité aux logements est étroitement liée aux conditions d'accès aux bâtiments, actuellement assurées depuis l'avenue Mahsa Jina Amini, ainsi qu'à la position des ascenseurs. Aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ne peuvent y accéder depuis les halls en raison de marches. Face à ce constat, deux scénarios d'intervention ont été étudiés afin d'améliorer l'accessibilité :

- **Option 1 : rendre l'ascenseur accessible depuis le niveau de la rue**

Création d'un accès direct à l'ascenseur depuis le niveau de la rue, via l'aménagement d'un hall secondaire en façade arrière, côté stationnement. Elle impliquerait une modification de la cabine afin d'intégrer un nouveau niveau de desserte. Toutefois, Cette solution n'est pas retenue en raison de contraintes majeures : coût élevé, impossibilité de mise aux normes PMR de la cabine et immobilisation prolongée de l'ascenseur en site occupé.

- **Option 2 : création d'un cheminement extérieur au niveau des logements**

Le projet privilégie une intervention extérieure, moins intrusive et plus économique. Il est proposé de créer des accès secondaires en façade nord-ouest, desservis par un nouveau cheminement piéton implanté au niveau des logements du rez-de-chaussée. Ce dispositif permet d'offrir un accès de plain-pied à l'ascenseur. Ce cheminement sera rendu accessible par la création d'une rampe PMR en extrémité nord, tandis que des escaliers permettront de rejoindre ponctuellement les halls depuis les espaces extérieurs existants. Cette solution permet de préserver le stationnement et de maintenir une distance qualitative avec les logements grâce à des aménagements paysagers.

Des améliorations ponctuelles peuvent être envisagées à l'intérieur des bâtiments afin de renforcer l'accessibilité et le confort d'usage pour tous. Ces mesures, à préciser lors des phases ultérieures (diagnostic approfondi, contraintes techniques, présence éventuelle d'amiante ou de plomb), peuvent inclure :

- Le traitement des circulations verticales, avec la mise en place de nez de marches et contremarches contrastés, ainsi que de mains courantes adaptées,
- L'optimisation du positionnement des équipements (interrupteurs, boîtes aux lettres, dispositifs de commande)

La sécurité incendie

Le projet concerne deux bâtiments classés en 4^e famille. Une analyse approfondie sera menée lors des visites sur site afin d'établir un état des lieux précis et d'évaluer la conformité des bâtiments au regard de la réglementation en vigueur. Cette analyse portera notamment sur le traitement des façades, le désenfumage, la ventilation, les

équipements de sécurité incendie, la gestion des installations gaz, les circulations et zones de dégagement. Ce diagnostic permettra d'identifier les éventuelles non-conformités et de définir les adaptations nécessaires, qui seront intégrées dans la suite des études de conception, dans une logique de mise en conformité progressive et adaptée au contexte du site.

L'embellissement

Comme évoqué dans l'analyse de l'existant, l'état des cages d'escalier est hétérogène. Seule une phase de diagnostic détaillé permettra de quantifier précisément les interventions à prévoir et de les hiérarchiser.

Néanmoins, le projet prévoit une intervention globale sur l'ensemble des cages, visant à améliorer leur qualité d'usage et leur perception. Ces travaux comprendront notamment :

- La réparation des supports dégradés,
- La reprise des finitions,
- La mise en peinture des murs, plafonds et éléments annexes (escaliers, garde-corps, équipements).

Dans une démarche de frugalité et de limitation de l'impact environnemental, il est proposé de conserver les sols existants des paliers d'étage, sous réserve de leur état, privilégiant des interventions ponctuelles de réparation.

Les locaux vélos

Le site ne dispose pas de local vélos, mais des espaces en soubassement présentent un potentiel d'aménagement. Ces locaux, de grande surface, sont accessibles depuis les halls (par des escaliers) et depuis l'espace extérieur (via des rampes), ce qui constitue un atout pour leur transformation.

Leur localisation précise reste à définir, mais leur implantation devra répondre à plusieurs critères essentiels :

- Garantir la sécurité des équipements et des usagers,
- Offrir une accessibilité simple et lisible pour l'ensemble des habitants,
- S'inscrire de manière cohérente dans les flux existants du site.

La définition et le dimensionnement de ces locaux pourront utilement s'inscrire dans une démarche de concertation avec les habitants, afin de répondre au mieux aux besoins réels des usagers.

INTERVENTIONS SUR LES LOGEMENTS - Annexe n°17 : Les interventions en logements

La ventilation

Dans le cadre de la rénovation énergétique, l'amélioration du système de ventilation constitue une étape essentielle. Le dispositif retenu sera de type hygroréglable, permettant d'adapter les débits d'air à l'occupation des logements. Cette solution limite l'introduction d'air froid en hiver (ou chaud en été) lorsque les logements sont inoccupés, améliorant ainsi le confort thermique et réduisant les consommations énergétiques. Les interventions en logements seront limitées au remplacement des entrées d'air et des bouches d'extraction, ainsi qu'au détalonnage des portes. En combles, un ramonage des conduits verticaux sera réalisé avant l'installation de nouveaux caissons de ventilation basse pression, compatibles avec les conduits maçonnés existants, contrairement aux équipements actuels à haute pression. Enfin, un système de report d'alarme sera mis en place, avec des voyants de défaut dans les parties communes. Il permettra une détection rapide des anomalies, garantissant une bonne qualité de l'air intérieur et limitant les risques de moisissures dans les logements.

Le chauffage

Les systèmes de production de chaleur pour le chauffage ont été rénovés en 2015 et sont collectifs, avec un passage du gaz vers le réseau de chaleur urbain. L'ensemble du site est alimenté par deux sous-stations principales, dont l'une dessert également un troisième bâtiment. La distribution est de type bitube, avec des émetteurs en fonte dans les logements et les parties communes. Dans le cadre des travaux, il est recommandé de déposer les radiateurs des parties communes et d'équiper ceux des logements de robinets thermostatiques. Cette mesure permettra de mieux prendre en compte les apports internes (occupation, activités) et externes (ensoleillement), en limitant l'alimentation en eau chaude lorsque cela n'est pas nécessaire. L'objectif est de réduire les consommations énergétiques tout en améliorant le confort des occupants.

L'eau chaude collective

Actuellement, l'eau chaude sanitaire est produite par des chauffe-bains individuels au gaz. Le projet prévoit une production collective raccordée au réseau de chaleur urbain, partiellement alimenté par géothermie, contribuant ainsi à la décarbonation des bâtiments. Un dimensionnement précis des équipements de production et des ballons de stockage sera nécessaire afin de vérifier leur compatibilité avec les volumes disponibles en sous-station, notamment en termes d'accès et de manutention. Lors de la visite, les anciennes chaudières gaz ont été constatées hors service et déconnectées ; leur dépose devra être réalisée selon des protocoles adaptés en raison de la présence de joints amiantés. La nouvelle installation devra garantir une continuité de service sur l'ensemble des réseaux horizontaux et verticaux. De nouvelles colonnes montantes seront créées dans les logements, à proximité des équipements existants, afin de limiter les interventions. Leur implantation dans les angles des WC apparaît pertinente pour réduire les nuisances et l'impact sur les aménagements intérieurs. Une distribution en parties communes est écartée, en raison de contraintes esthétiques (réseaux en plafond), de pertes de confort (temps de puisage) et de risques sanitaires (légionelles avec des bras morts avec tronçons ayant une longueur supérieure à 8 mètres. Des dispositifs de comptage (manchettes témoins) seront installés pour mesurer les consommations individuelles. Le cheminement des réseaux en sous-sol devra être étudié avec attention, compte tenu de l'encombrement existant. La production collective présente plusieurs avantages : mutualisation des coûts d'exploitation, d'abonnement et de maintenance, réduction des interventions en logements, et gain d'espace par suppression des équipements individuels (possibilité d'aménagement d'un placard en lieu et place des anciennes chaudières). Enfin, certaines ventouses d'évacuation en façade, actuellement dégradées, présentent un risque de chute et devront être traitées.

Les chutes existantes

Dans le cadre de la phase diagnostic, il est recommandé de réaliser une inspection télévisée des chutes afin d'en vérifier l'état intérieur et de préciser la nature et l'ampleur des interventions à prévoir. À minima, un curage pourra être effectué pour retrouver le diamètre d'évacuation initial. Cette inspection permettra également d'identifier d'éventuels raccords pirates perturbant l'écoulement et souvent à l'origine de sinistres. Ces points seront localisés précisément et traités depuis les logements concernés. En cas de vétusté avancée, deux solutions pourront être envisagées : soit un remplacement à l'identique en intervention rapide, avec des équipes dimensionnées pour intervenir simultanément, soit un chemisage depuis le niveau des greniers. Cette seconde option, réalisée par application d'une résine étanche garantie 10 ans à l'intérieur des canalisations, présente l'avantage de limiter les interventions dans les logements.

L'électricité

La phase de diagnostic réalisée dans chaque logement permettra d'évaluer précisément les interventions à prévoir. La visite de site a montré que certains logements disposent déjà d'installations récemment rénovées. Le projet s'appuie donc sur une approche différenciée :

- Une mise en conformité complète lorsque nécessaire, avec reprise globale des réseaux et équipements
- Une mise en sécurité ciblée pour les installations récentes, consistant à remplacer les éléments défectueux ou inadaptés.

Cette méthodologie permet d'adapter les travaux à la réalité de chaque logement, tout en optimisant les coûts et les interventions en site occupé.

Les pièces d'eau (Wc – Salle de bain – Cuisine)

Les interventions prévues dans les pièces d'eau répondent à plusieurs objectifs : amélioration du confort d'usage, mise à niveau des équipements et optimisation des consommations, notamment en eau. Elles comprennent :

- Le remplacement des équipements sanitaires vétustes ou inadaptés,
- La rénovation des finitions (faïence, peintures, revêtements de sol),

	• <u>Les WC</u> À l'issue du diagnostic, les équipements sanitaires seront remplacés lorsque leur état le justifie, en particulier pour intégrer des dispositifs à double chasse permettant de réduire les consommations d'eau. • <u>Les salles de bains</u> Dans les salles de bains, le projet prévoit le remplacement des baignoires par des douches, plus accessibles et économes en eau et la mise en place de lavabos suspendus, facilitant l'usage et l'entretien. L'intégration d'attentes pour lave-linge lorsque l'aménagement le permet. Ces interventions s'accompagnent d'une reprise complète des finitions (sols, faïences, peintures) afin d'assurer une cohérence d'ensemble et une amélioration qualitative des espaces. • <u>Les cuisines</u> Dans les cuisines, les interventions seront adaptées à l'état existant et aux aménagements en place. Elles pourront comprendre le remplacement des meubles évier vétustes, l'ajout d'attentes pour lave-vaisselle et lave-linge et des reprises ponctuelles des réseaux et des finitions si nécessaire.
• Justification du choix des matériaux (durabilité, entretien, caractéristiques, réemploi et environnement, mise en œuvre et coût, ... etc.)	Le projet de réhabilitation des barres HV et HW s'appuie sur une approche raisonnée des matériaux, guidée par un triple objectif : préserver les qualités architecturales existantes, améliorer les performances environnementales du bâti et garantir la durabilité des interventions dans le temps. Le choix des matériaux est d'abord dicté par la valeur intrinsèque de l'existant. Les façades principales, composées d'une ossature béton et de remplissages en brique apparente, présentent une qualité constructive et esthétique forte. Leur conservation s'accompagne d'interventions ciblées de ravalement (nettoyage, réparation des bétons, reprise des joints de brique), sans recouvrement généralisé. Une mise en peinture minérale des éléments maçonnés en teinte claire vient simplement révéler la trame architecturale existante. Ce choix limite l'impact carbone de l'intervention en évitant une isolation par l'extérieur sur ces façades, tout en préservant leur lisibilité et leur pérennité. Les pignons, déjà traités et aveugles, accueillent en revanche une isolation thermique par l'extérieur associée à un bardage en acier galvanisé. Ce matériau est retenu pour sa grande durabilité, sa résistance aux chocs et aux conditions climatiques, ainsi que pour ses faibles besoins en entretien. Sa capacité à capter et réfléchir la lumière permet également de transformer des façades aujourd'hui secondaires en éléments dynamiques du paysage urbain. Sa mise en œuvre industrielle garantit par ailleurs une exécution maîtrisée et des coûts optimisés en site occupé. Le remplacement des menuiseries existantes en PVC par des menuiseries bois-aluminium répond à une logique de performance environnementale et de qualité d'usage. Le bois, en face intérieure, apporte une matérialité chaleureuse et améliore le confort perçu des logements, tandis que l'aluminium en face extérieure assure une excellente durabilité, une résistance aux intempéries et un entretien limité. Ce système mixte permet également de réduire l'empreinte carbone par rapport à des solutions entièrement synthétiques ou métalliques. Les balcons transformés en jardins d'hiver reposent sur des systèmes de baies vitrées accordéon, permettant une ouverture totale et une grande flexibilité d'usage. Le choix du vitrage et des systèmes d'ouvrants est guidé par une recherche de performance thermique et de confort d'été, en créant un espace tampon limitant les déperditions hivernales et les surchauffes estivales, tout en améliorant la ventilation naturelle. Dans les parties communes et les logements, les matériaux sont sélectionnés selon des critères de robustesse, de réparabilité et de faible impact environnemental. Le projet privilégie systématiquement la conservation lorsque cela est pertinent (sols de paliers conservés et réparés, structures existantes maintenues),

	dans une logique de réemploi in situ et de limitation des déchets de chantier. Les interventions de peinture et de finition sont conçues pour être simples, pérennes et facilement renouvelables. Enfin, les choix techniques liés aux équipements (ventilation, chauffage, eau chaude) s'inscrivent dans une logique de mutualisation et de simplification des systèmes, réduisant le nombre d'équipements individuels au profit d'installations collectives plus performantes, plus économes et plus faciles à maintenir dans le temps.
--	--

Partie 3 : Méthodologie liée à la communication lors de la concertation et du suivi des travaux (20 points)

En phase conception	
• Les moyens humains mis en œuvre en phase concertation	ALTOSTEP sera pilote de la concertation pendant les études. Tous les temps de concertation (ateliers, pieds d'immeuble, réunions publiques, etc.) avec les locataires sont réalisés à minima par 2 intervenants (1 chef de projet + 1 coordinateur de terrain). Les membres de l'équipe de MOE sont sollicités au besoin pour les événements de concertation et d'information selon les thématiques abordées.
• Le descriptif de la méthodologie de communication et de concertation avec les locataires mise en œuvre (les présences sur site, type et nombre de réunions, modalités d'intervention...et c.)	Notre méthodologie a pour ambition de remettre l'humain et l'usager au cœur du projet, et ainsi de permettre à l'expertise d'usage de s'exprimer et à la communauté de s'approprier un lieu et ses espaces communs. Nous savons que les projets de réhabilitation peuvent être des temps éprouvants pour les usagers : crispations, nuisances, difficultés d'informations et sentiment de ne pas être associé au projet. Autant d'enjeux, qui nous invitent à proposer collectivement une démarche de dialogue continu avec les usagers. Au-delà de la concertation, il nous semble essentiel de proposer une méthodologie d'accompagnement globale pour impliquer les locataires, de la phase de diagnostic à la livraison du projet. L'objectif sera de favoriser l'appropriation des aménagements, d'anticiper les enjeux de gestion et les potentiels mésusages, d'ouvrir un espace de dialogue tout au long de la démarche. La concertation permettra d'aborder les enjeux de confort dans les logements et de vulgariser la rénovation thermique. Une attention particulière sera également portée aux usages des espaces communs intérieurs et extérieurs. À travers les temps participatifs, seront notamment abordés : • Usages en pied d'immeuble : comment améliorer la qualité des pieds d'immeubles en favorisant l'intimité des logements en RDC tout en permettant une meilleure appropriation du pied d'immeuble • Améliorer le stationnement et travailler sur la limite public/privé : amorcer une réflexion avec les locataires sur la couture entre espaces public et privé, et les impliquer dans l'amélioration du stationnement • Créer des locaux communs : améliorer la qualité de services auprès des locataires en créant des locaux vélos, poussettes, encombrants, permis par l'aménagement des parties communes des caves • Le confort des parties communes : comment améliorer la séquence d'entrée depuis le hall jusqu'à chez sa porte d'entrée en travaillant sur les lumières, les couleurs, les matières, etc. • Le confort dans les logements : travailler avec les locataires sur la priorisation des travaux en parties privatives afin d'améliorer la qualité des logements, au delà de la mise aux normes obligatoire sur les volets techniques Phase diagnostic : Le diagnostic permettra de comprendre les usages et les attentes des locataires envers la réhabilitation. Il sera également l'occasion d'informer les locataires du lancement du projet et de commencer à les impliquer dans la concertation.

	Contenu de la phase : • Analyse de l'écosystème du quartier, cartographie des acteurs locaux • 3 à 4 entretiens avec gardiens + maison du projet (+ autres acteurs locaux à identifier) • 1 pied d'immeuble ou réunion publique pour lancer le projet auprès des habitants (présentation du programme) • 2 demi-journées d'observation des usages et d'échanges informels avec les habitants pour comprendre les besoins et attentes vis-à-vis du projet • 2 réunions avec la MOA • MOE : Présence à la réunion publique de lancement du projet auprès des locataires • Livrables : Diagnostic des usages et stratégie de concertation <u>Phase APS :</u> Pendant l'APS, les locataires seront associés à la conception du projet, en étant invités à participer à des ateliers d'intelligence collective avec la maîtrise d'œuvre. Ces ateliers permettront de consolider le projet et de vulgariser la réhabilitation auprès des locataires, tout en assurant une information régulière sur l'avancement du projet. Un questionnaire pourra être mis en place pour compléter les ateliers avec des données d'ordre quantitatif sur des sujets précis. La complémentarité de ces deux démarches parallèles permettra de faciliter la prise de décision. Contenu de la phase : • 3 ateliers pour impliquer les habitants dans les études et préciser le programme avec eux - o 1 atelier parties communes : RDC et greniers, caves et espaces encombrants, création de locaux vélos, paliers, gestion des OM - o 1 atelier travaux dans le logement - o 1 atelier espaces extérieurs (stationnement, usages en pied d'immeuble, micro-usages de convivialité) • 1 questionnaire locataires pour mieux comprendre certaines pratiques des locataires et aider à la prise de décision sur des points particuliers du projet • 2 réunions avec la MOA • MOE : Compléter le dossier de consultation locataire + présence aux ateliers • Livrables : Compte rendu des ateliers et dossier d'analyse du questionnaire <u>Phases APD ou PRO :</u> Pendant les phases APD et PRO, le projet finalisé sera présenté aux locataires afin de préparer la phase de vote. Contenu de la phase : • 1 réunion publique de présentation du projet • Participation 1 réunion publique de présentation de l'évolution de la quittance • 2 réunions avec la MOA • MOE : Présence aux réunions publiques • Livrables : Compte rendu des réunions publiques <u>Phase DCE :</u> En DCE, l'équipe de concertation organisera les visites du logement témoin afin de présenter aux locataires la réhabilitation dans les logements. Cette phase déterminante en amont du vote permettra de répondre aux dernières interrogations et éventuelles inquiétudes des locataires. Nous profiterons également de cette phase pour construire avec l'ensemble des partenaires une stratégie de communication pour la phase chantier, qui sera intégrée au DCE à destination des entreprises travaux. Contenu de la phase :
--	---

	• Visites du logement témoin : visualisation des travaux, présentation des travaux à la carte (0,5j par semaine à 2 pendant 2 mois) • Elaboration d'un kit communication à destination des entreprises intégré au DCE • 2 réunions avec la MOA • MOE : Présence à 2 visites du logement témoin ? • Livrables : rapport sur les visites du logement témoin, et participation à la rédaction du DCE <u>Annexe n°18 : Les atelier de concertation</u>
• Les outils et les supports pédagogiques et documents graphiques mis en place pour la phase concertation	<u>Outils de présentation : Annexe n°19 : Les outils de présentation</u> • Ateliers de co-conception : Plans, et/ou coupes, et/ou perspectives et/ou maquettes et/ou tous supports utiles pour faciliter la compréhension des problématiques et permettre la participation d'un public varié aux ateliers. • Questionnaires : Diffusion d'un questionnaire en format papier et en ligne (microsoft forms). • Réunions de présentation et pieds d'immeubles : Panneaux de présentation ou support de présentation (impression non comprise) intégrant des plans, coupes, perspectives. <u>Principes utilisés pour tous les documents destinés présentés aux locataires :</u> • Nous attachons une grande importance à ce que les documents présentés ou envoyés aux locataires soient compris par le plus grand nombre. Nous « traduisons » systématiquement les termes techniques en langage courant (ex : menuiserie / fenêtre), évitons les acronymes (type : CPCU), et rédigeons des phrases simples. • Pendant les ateliers de concertation, les outils utilisés sont le plus possible imagés, afin de faciliter la participation des publics allophones (dont la langue française n'est pas la langue maternelle) et des enfants, par exemple avec l'utilisation de pictogrammes, photos, etc. • Les plans ou coupes présentés sont simplifiés pour faciliter leur compréhension par les locataires En phase DCE, nous concevrons un "kit communication" à l'attention des entreprises travaux pour assurer une démarche d'information régulière pendant les phases travaux* • Élaboration d'un gabarit pour la future diffusion des "Actu projet" d'information travaux (gabarits newsletter à déployer par envoi mail, affichage dans les halls et/ou boîtage d'un flyer...) • Définition d'un processus (réunions d'informations régulières, temps de pédagogie et convivialité autour du chantier...) et d'un outil de suivi et recueil des réclamations et mécontentements potentiels / résistances pendant les travaux (sous format tableau excel) <i>*La réalisation et diffusion de newsletter régulière type "Actu Projet" sera intégrée aux DCE des entreprises travaux.</i> Cela permettra de faciliter la diffusion d'une information adaptée pendant les travaux de la part des entreprises.
En phase réalisation	
• Présentation de la méthode de concertation et de communication en phase travaux	La phase chantier peut être particulièrement éprouvante pour les locataires qui vont devoir s'impliquer dans le chantier, en recevant les ouvriers des entreprises travaux chez eux. Afin de faciliter la communication et la remontée d'informations pendant la phase chantier, nous allons mettre en place des actions coordonnées entre tous les acteurs concernés, MOA, MOE (notamment Omega), AltoStep, et les entreprises travaux. La phase chantier sera inaugurée par plusieurs pieds d'immeubles, qui permettront de faciliter le démarrage, par exemple en communiquant autour de la prise de rendez-vous pour les états des lieux avant chantier. Un suivi régulier des demandes des locataires aura lieu tout au long du chantier, ce suivi appuyé permettra de relever plus facilement les potentiels désordres, et d'améliorer la qualité du projet final. En effet, nous anticipons qu'en

raison des difficultés générées par le chantier de réhabilitation de 2013, les locataires seront particulièrement attentifs à la réalisation des travaux. Ils pourront donc constituer une aide précieuse pour l'OPC, le MOE, et la MOA pour alerter sur la bonne exécution des travaux.

Pour rythmer le chantier et le vulgariser auprès des locataires, deux visites de chantier (1 par bâtiment) auront lieu.

La fin du chantier sera célébrée par une fête de fin de chantier, réunissant tous les partenaires, les entreprises de travaux, et les locataires.

Contenu de la phase :

- 3 Pieds d'immeubles pendant la phase de lancement du chantier type café du chantier
- 2 visites de chantier (1 par immeuble)
- Fête de fin de chantier
- MOE : Présence aux pieds d'immeuble + visite de chantier + fête de fin de chantier
- Omega : Temps suivi sujets remontés par les locataires pendant le chantier
- **Livrables** : comptes rendus des événements

La visite individuelle d'état des lieux avant travaux :

Les visites d'état des lieux seront organisées sur rendez-vous. Elles permettront de présenter le déroulement des travaux et répondre de façon individuelle à leurs interrogations. Cette visite permet :

- De présenter les différents intervenants du projet, leur identification sur le chantier et la façon de les contacter,
- D'expliquer le projet et ses conséquences sur le quotidien pendant toute la phase de travaux – y compris hors du logement, à présenter le planning des travaux, les modes opératoires particuliers dans les logements,
- De lever les inquiétudes, etc.
- De faire connaissance avec chaque locataire, de recenser et anticiper les aléas des habitants,
- De connaître les particularités des logements et de les confronter aux plans, sur la base d'une fiche travaux à exécuter et validée avec MOA, de rappeler aux habitants précisément le programme des travaux,
- De répondre individuellement à tout sujet de préoccupation d'ordres techniques ou pratiques
- De préciser les modalités d'intervention.

La visite du logement témoin :

Un logement témoin sera réalisé afin de déterminer plus précisément les temps d'intervention ainsi que l'organisation et la coordination du chantier. Il sera présenté aux locataires afin de leur permettre de visualiser les modifications intervenant dans leur appartement et les améliorations qui en découlent.

Nous assisterons aux visites afin d'expliquer aux locataires les travaux réalisés et répondre à leurs interrogations.

Après travaux, **un Guide du Résident** sera réalisé à la fin de l'opération. Il retrace les étapes marquantes de la réhabilitation (photos avant/après) et délivre des conseils aux locataires pour préserver les améliorations apportées à leur immeuble, notamment en ce qui concerne les performances énergétiques.

Une enquête de satisfaction pourra être réalisée en fin de travaux pour recueillir le ressenti des locataires concernant le déroulé ses travaux et leur perception des améliorations apportées par les travaux.

• Présentation des moyens et outils de gestion des travaux en milieu occupé	<u>La communication avec les résidents pendant les travaux :</u> En cours de chantier nous réaliserons des visites hebdomadaires dans tous les logements (vides ou occupés) en cours de travaux de façon à s'assurer que tous les problèmes rencontrés (d'ordre technique, humain ou social) sont gérés sans délai par les services compétents (entreprises, bailleur, services de la ville, services sociaux, etc...). Une grande attention sera portée à la visite dans les logements occupés, afin de s'assurer du bon déroulement des travaux dans ces logements. En complément des possibilités de se rendre au bureau de chantier, il est possible de mettre en place une permanence hebdomadaire dédiée aux résidents dans le logement témoin. Un affichage avec les principales informations du chantier (programme, plans, échantillons, calendrier) sera consultable. Un cahier de doléances y sera également mis en place pour répertorier toutes les demandes émises lors de ces rencontres, les points qui ne pourront pas être réglés sur place seront repris dans le compte rendu hebdomadaire de chantier. <u>Annexe n°20 : Le cahier de suivi des doléances</u> Lors du passage de chaque corps de métier, une fiche de bonne réalisation (Quitus) sera signée par le locataire, afin de s'assurer que les travaux ont été faits et achevés sans réserve de la part du Locataire, d'assurer à la Maîtrise d'Ouvrage que les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions, sans dommage pour le locataire et d'assurer l'entreprise, que rien n'a été cassé dans le logement, après son le départ. Nous réaliserons des visites de chantier dans logements, en cours de réalisation, afin de nous assurer que les travaux sont effectués conformément aux prestations définies et que les locataires vivent les travaux sans difficultés [expliquer, renseigner, etc...]. <u>Gestion des réclamations pendant les travaux :</u> Pendant toute la durée du chantier, les locataires auront pour interlocuteur le responsable de l'équipe travaux présent pendant les heures définies à la demande de la maîtrise d'ouvrage. Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend : • Un cahier "spécifique réhabilitation" laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ; • L'instauration d'une permanence de l'entreprise principale sur le chantier au moins deux jours par semaine à un horaire adapté ; • La mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d'une ligne « locataire » avec répondeur téléphonique ou d'un adresse « mail » dédiée • D'autre moyens pourront être mis en place à la demande du maître d'ouvrage : adresse mail, utilisation d'application spécifique... La gestion des réclamations pendant les travaux se fait sous forme de suivi hebdomadaire lors des réunions de chantier, pour passer en revue les différents signalements des locataires et intervention des entreprises. Afin de conserver une bonne maîtrise du suivi, seul IPC garde la main sur le fichier, et le joint en annexe au CR.
• Présentation des moyens et outils de gestion pendant l'année de parfait achèvement GPA	La garantie de parfait achèvement (GPA) est tenue pendant un an à compter de la réception des ouvrages. Pendant l'année de parfait achèvement, une fois tous les trimestres, aura lieu une réunion permettant de statuer sur les dysfonctionnements ou malfaçons constatées. Le responsable du chantier en phase DET sera en charge de cette mission de suivi et assurera les rendez-vous intermédiaires de cette phase pour faire des points d'étapes avec les parties prenantes concernées. Chaque visite trimestrielle fera l'objet d'un rapport de visite qui sera transmis au Maître de l'Ouvrage. L'objectif étant de ne pas attendre le dernier jour de la GPA pour réaliser tous les travaux mais bien de solliciter les

	entreprises tout au long de cette période. A l'issue de l'année de GPA sont restituées les retenues de garantie aux entreprises ayant levées leurs réserves de GPA. Pendant cette période, l'équipe de maîtrise d'œuvre restera à l'écoute du maître d'ouvrage pour assurer les tâches suivantes : • Reprendre les vices cachés à la réception et qui apparaissent au cours du délai de garantie, procéder aux constatations des désordres qui se révéleraient, • Ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants, • Fournir au maître d'ouvrage un rapport de fin des travaux de reprise • Assurer les réunions de mise au point Il pourra être défini avec la maîtrise d'ouvrage des délais maxi d'intervention en fonction du degré d'urgence. Ils seront indiqués au CCTP : fuite (24h), abattant WC mal fixé (10 jours) ... Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès : • Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises • Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises • Les entreprises pour mentionner les actions mis en place ou le refus pour traiter cette réclamation <u>Annexe n°21 : Fiche récapitulative GPA</u>
• Liste des éventuelles annexes venant compléter les points ci-dessus	<u>Annexe n°01 : Organisation générale</u> <u>Annexe n°02 : La fiche EDL</u> <u>Annexe n°03 : Avis de passage travaux logements</u> <u>Annexe n°04 : Le suivi des levées de réserves</u> <u>Annexe n°05 : Répartition des tâches entre les membres du groupement en phase études et chantier</u> <u>Annexe n°06 : Planning prévisionnel</u> <u>Annexe n°07 : Vues historiques</u> <u>Annexe n°08 : Un quartier en plein renouvellement urbain &</u> <u>Annexe n°09 : Un quartier aux diverses matérialités</u> <u>Annexe n°10 : Les résidences HV et HW dans leur contexte urbain</u> <u>Annexe n°11 : Les façades</u> <u>Annexe n°12 : Les parties communes et espaces communs</u> <u>Annexe n°13 : Les logements</u> <u>Annexe n°14 : Interventions sur l'enveloppe</u> <u>Annexe n°15 : Les jardins d'hiver</u> <u>Annexe n°16 : L'accessibilité</u> <u>Annexe n°17 : Les interventions en logements</u> <u>Annexe n°18 : Les atelier de concertation</u> <u>Annexe n°19 : Les outils de présentation</u> <u>Annexe n°20 : Le cahier de suivi des doléances</u> <u>Annexe n°21 : Fiche récapitulative GPA</u>