

# Programme de travaux

*Réhabilitation et résidentialisation de 135 logements*



# 1. Présentation générale

## 1.2 Situation de l'opération

La résidence La Chamade est implantée dans le quartier de l'Horloge au Nord de la commune de Cergy Saint Christophe.

La résidence a été édifiée en 1984 et comprend 9 bâtiments en R+2, située au 2 au 22 passage Lucile et du 1 à 16 cour de la Chamade



## 1.3 Composition générale de la résidence

Année de construction : 1984

Parcelles : Section 000 DK 01 0007

Superficie terrain : **13 813 m<sup>2</sup>**

Loge : 2

Surfaces habitables : **9 089,20 m<sup>2</sup>**

26 cages d'escalier – Coursives extérieures

Parking souterrain : 130 places de stationnement

2 nappes de parking

Présence de box



Répartition de la typologie des logements

|      | T1   | T2    | T3    | T4    | T5   | Total  |
|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| Nbre | 9    | 32    | 52    | 35    | 7    | 135    |
| %    | 6,7% | 23,7% | 38,5% | 25,9% | 5,2% | 100,0% |

## 2. Projet de Réhabilitation

## 2.1 Historique des travaux réalisés (avant 2022)

---

- Travaux de réhabilitation réalisés en 2008
- Travaux de résidentialisation réalisés de 2012

## 2.2 Diagnostics de performance énergétique (réalisés en 2022)

Il s'agit des nouveaux DPE, les étiquettes n'ont pas fondamentalement changées hors 11 logements dont l'étiquette s'est dégradée.

Nouveaux DPE :

- 124 D
- 7 E
- 4 F

**▲ DPE réalisé à partir des données de l'immeuble**

mission : 0797-CERGY-SAINT CHRISTOPHEP-PASSAGE LUCILE - 07970099  
adresse : **7 COUR CHAMADE, 95800 Cergy**  
type de bien : Appartement  
année de construction : 1984  
surface habitable : **67,00 m²**  
propriétaire : VAL D'OISE HABITAT  
adresse : 1 Avenue de la palette 95031 Cergy Pontoise Cedex

### Performance énergétique



**▲ DPE réalisé à partir des données de l'immeuble**

mission : 0797-CERGY-SAINT CHRISTOPHEP-PASSAGE LUCILE - 07970135  
adresse : **22 PASSAGE LUCILE, 95800 Cergy**  
type de bien : Appartement  
année de construction : 1984  
surface habitable : **47,00 m²**  
propriétaire : VAL D'OISE HABITAT  
adresse : 1 Avenue de la palette 95031 Cergy Pontoise Cedex

### Performance énergétique



## 2.3 Retour du Diagnostics en Marchant

### ■ Ravalement thermique des façades

- Sujet des gouttières à traiter en parallèle
- Attention particulière à donner au logement sous porche (phénomène de remontées capillaires fréquents)
- Store métallique au niveau du local amicale

### ■ Remplacement des clôtures des jardins

Mettre des éléments qui ne seraient pas en bois.

### ■ Escalier extérieur, main courantes et garde-corps

Les éléments sont de manière générale dans un mauvais

### ■ VMC

Certains caissons ont déjà été remplacés

### ■ Remplacement des boîtes aux lettres extérieures

Éléments déjà remplacés

### ■ Réfection peinture du parking – 2 poches de parking

- A noter la présence d'amiante dans le calorifuge.
- Vérification de la norme incendie à effectuer

### ■ Remplacement des portes de box

- Vérification du quantitatif à faire.

### ■ Voie pompier

En mauvais état + problème de stationnement au niveau de l'accès

### ■ Remplacement des émetteurs de chauffage

Travaux gérés par la DEPT

## 2.3 Nouveau programme de travaux

---

Suite au retour du diagnostics en marchant, les travaux suivants ont été identifiés comme étant à traiter :

- Ravalement thermique des façades + traitement des gouttières
- Remplacement des menuiseries extérieures
- Remplacement de la VMC
- Remplacement des portes palières
- Remplacement des sanitaires y compris chutes
- Réfection de l'électricité dans les logements + remise en état contrôle d'accès
- Remplacement des portes de halls
- Réfection des parties communes
- Remplacement des portes de boxes dans le parking
- Réfection peinture du parking – 2 poches de parking
- Traitement des nez de marches béton
- Remise en état de la voie pompier et installation demi-lune

## 2.3 Nouveau programme de travaux

| Nature Travaux                    | HT            |               | TTC           |               | Commentaire |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                                   | Montant Total | Prix Unitaire | Montant Total | Prix Unitaire |             |
| Ravalement Thermique              | 1 620 000 €   | 12 000 €      | 1 709 100 €   | 12 660 €      |             |
| Menuiseries Extérieures           | 270 000 €     | 2 000 €       | 284 850 €     | 2 110 €       |             |
| VMC                               | 108 000 €     | 800 €         | 113 940 €     | 844 €         |             |
| Portes palières                   | 162 000 €     | 1 200 €       | 178 200 €     | 1 320 €       |             |
| Electricité                       | 364 500 €     | 2 700 €       | 400 950 €     | 2 970 €       |             |
| Appareils sanitaires et Plomberie | 405 000 €     | 3 000 €       | 445 500 €     | 3 300 €       |             |
| Peinture, faïence et sols         | 94 500 €      | 700 €         | 103 950 €     | 770 €         |             |
| Colonnes EU/EV                    | 67 500 €      | 500 €         | 74 250 €      | 550 €         |             |
| PC + Halls                        | 135 000 €     | 1 000 €       | 148 500 €     | 1 100 €       |             |
| SAS Halls                         | 135 000 €     | 1 000 €       | 148 500 €     | 1 100 €       |             |
| Résidentialisation                | 337 500 €     | 2 500 €       | 371 250 €     | 2 750 €       |             |
| Parkings                          | 270 000 €     | 2 000 €       | 297 000 €     | 2 200 €       |             |
|                                   |               |               |               |               |             |
| Montant total HT                  |               |               |               |               | 3 969 000 € |
| Montant total TTC                 |               |               |               |               | 4 275 990 € |
| Montant total HT/log              |               |               |               |               | 29 400 €    |

## 2.8 Planning prévisionnel

---

Validation du programme travaux et de l'enveloppe CE : Janvier 2026

Lancement consultation MOE : Mars 2026

OS Maîtrise d'oeuvre : Novembre 2026

Lancement de la consultation Entreprise : Septembre 2027

OS Préparation de travaux : Février 2028

OS Travaux : Mai 2028

Durée des Travaux : 18 mois

Réception : Novembre 2030

