

CONSULTATION DU MOE

Réhabilitation de 8 logements

85 bis rue du Maréchal Leclerc Saint Maurice 94410

PROGRAMME DE L'OPERATION

SOMMAIRE

- 1. PRESENTATION DE L'OPERATION**
- 2. PROGRAMME**
- 3. ESTIMATION FINANCIERE**
- 4. CALENDRIER PREVISIONNEL**

1. PRESENTATION DE L'OPERATION



3180L : 8 logements y compris 9 caves en sous-sol

Typo logements opération :	T1	T2	T3	Total opération
	0	2	6	8

3 logements sont vides

Acquisition depuis 6 février 2019

Étiquettes énergétiques existantes : E et D

Plan cadastral: G-24



2. PROGRAMME

2.1. Programme travaux:

Le programme est le suivant (à adapter selon votre visite et les diagnostics complémentaires) :

- Isolation thermique
- Ravalement des façades
- Rénovation complète des logements
- Mise en conformité de l'installation électrique
- Remplacement des portes palières
- Réfection du hall d'entrée (portes+ peinture+ système d'accès+ BAL+ sol+ mur+ plafond +éclairage)
- Mise en conformité des GC
- Isolation des combles
- Remplacement des fenêtres et pose des occultations
- ...

Ce programme sera complété si nécessaire à l'issue des diagnostics complémentaires et validé obligatoirement par I3F, dans le respect du budget.

Les travaux s'effectueront en milieu occupé, le MOE a obligation de chercher les labélisations nécessaires afin de demander des subventions financières.

2.2. Performance environnementale:

Obtention de l'étiquette énergétique C (D minimum si ce n'est pas possible).

2.3. La mission du MOE avec son BET :

La présente mission comprend tous les travaux mentionnés dans le programme permettant la réalisation de l'opération. La mission inclus également le diagnostic préalable à l'opération ainsi que le DQE.

Réglementation

L'équipe devra respecter les textes en vigueur concernant la réalisation de logements (code de la construction, code civil, ...).

Votre mission devra préalablement commencer par une approche globale du site.

Vous réaliserez un diagnostic exhaustif en établissant un rapport détaillé de votre visite effectuée sur le site comprenant un reportage photographique significatif, incluant tout commentaire obtenu auprès des équipes de gérance de proximité. Des visites dans les logements seront nécessaires afin d'apprécier le niveau technique du patrimoine surtout dans les derniers niveaux (pour vérifier l'état de l'étanchéité) et dans les logements (pour vérifier l'état de la façade), ainsi que les parties communes dans leur globalité.

Votre diagnostic sera complété par une première proposition d'actions chiffrées pouvant se décliner de la manière suivante :

- Pathologies à traiter d'urgence,
- Amélioration du confort des locataires,
- Amélioration du cadre de vie.

Vos études à l'issue du diagnostic devront avoir pour objet l'éclairage de points précis permettant d'appréhender des informations nécessaires à l'établissement des phases suivantes d'étude.

Ces études de diagnostic qui permettront de renseigner le Maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération auront pour objet :

- D'établir un état des lieux,
- De fournir une analyse fonctionnelle architecturale et technique du bâti existant,
- De permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers,
- De procéder à une analyse sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux règlements d'hygiène et de sécurité,
- De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.

Vous préconiserez, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Vos études de faisabilité devront intégrer tous les paramètres liés aux contraintes patrimoniales, sociales voire urbaines.

Vous participerez à l'ensemble des démarches de concertation menées par le maître de l'ouvrage.

Vous participerez à l'ensemble des Visites EDL, OPR,

Votre projet sera construit comme une succession d'étapes dont vous devrez vous assurer en permanence de la cohérence globale en proposant au maître d'ouvrage une analyse des écarts éventuels par rapport aux objectifs initiaux.

Vous serez attentif aux attentes et à la demande et, votre projet prendra en compte les évolutions inévitables liées au contexte local tant en phase étude qu'en phase exécution.

3. ESTIMATION FINANCIERE

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à **700K € HT**.

L'estimation comprend les frais d'encadrement et l'installation de chantier.

4. CALENDRIER PREVISIONNEL

- Début de la mission: Avril 2026
- Remise du diagnostic: Mai 2026
- Remise du dossier avant-projet définitif: Juin 2026
- Remise du dossier de consultation: Septembre 2026
- Lancement de la consultation entreprises : Mi-septembre 2026
- Démarrage des travaux: Décembre 2026
- Livraison: Juin 2029