



**ACCORD-CADRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS ET À BONS DE COMMANDES
DE MAITRISE D'ŒUVRE, BUREAU D'ETUDES, GEOMETRES
POUR DES OPERATION DE MAINTENANCE - RÉHABILITATION & RENOUVELLEMENT URBAIN**

CADRE DE MEMOIRE TECHNIQUE

LOT 5 – LOT 6 – LOT 7 – LOT 8 – LOT 9 – LOT 10

Pouvoir adjudicateur :

ESH LOGIREP

127 rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

ESH LOGIRYS

127 rue Gambetta
92154 SURESNES Cedex

Les 2 pouvoirs adjudicateurs agissent dans le cadre d'un groupement de commande pour la passation des accords-cadres, désignant la société LOGIREP coordonateur.

PERMETTANT D'APPRECIER LA VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE

L'attention des candidats est portée sur le fait que le cadre ci-après est à respecter impérativement.

Tout élément ne respectant pas les exigences ci-après ne sera pas examiné au titre de l'offre.

A noter que le mémoire technique est une pièce contractuelle du marché. Les moyens formalisés dans le mémoire, sont exigibles en cours de marché en sus des moyens exigés formellement au CCAP/CCTP

Le mémoire technique respectera le nombre de pages imposé pour un total de 5 pages recto maximum

**Offre du groupement : IPC / POUGET Consultants / THE ENGINEERS
Pour le lot n° 6 et le lot n° 8 – octobre 2025**

1- Réponses aux attentes du MO en phase études

a. En matière d'environnement

Tant que possible nous mettrons en œuvre des produits à faible impact environnemental :

- Produits biosourcés : peinture aux algues, isolant en fibre de bois...
- Produits peu énergivores : ampoule led, moteurs basse consommation...
- Matériaux pérennes : bardage, matériaux Q4 à rez-de-chaussée, douche en acier émaillé garantie 30 ans...
- Produits ou issus du réemploi : lavabo, WC, pavés...

Le choix des produits et équipements devra prendre en compte les facilités d'entretien et de maintenance ainsi que de leur durée de vie :

- Accessibilité des équipements pour leur entretien
- Appareillage d'éclairage à ampoules remplaçables
- Distribution d'un livret locataire qui explique le fonctionnement et l'entretien des équipements
- Produits et matériaux conformes NF ou à minima CE et les systèmes feront l'objet d'un avis technique

Par ailleurs, la priorité sera donnée à la conservation des produits encore en bon état. Le potentiel de réemploi des produits devant être déposés sera ensuite évalué en vue d'un réemploi in situ en première approche. A défaut, il sera proposé à des filières de emploi et le cas échéant ils seront recyclés afin de les valoriser. Pour cela et en s'appuyant sur les filières de valorisation du diagnostic PEMD ainsi que des informations fournies par les différents prestataires, des objectifs adaptés aux capacités locales seront définis au dossier de consultation des entreprises de travaux.

b. Prise en compte de l'existant

La phase diagnostic consistera non seulement en une prise de connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle permettra également d'effectuer un inventaire et un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet. Le diagnostic est réalisé dans une totale impartialité, en s'appuyant sur le pré programme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions. Il comprend :

- Des visites d'état des lieux des immeubles : ensemble des parties communes et d'un échantillon représentatif des logements,
- Des réunions de travail avec les gestionnaires afin d'appréhender le fonctionnement général des immeubles ;
- Une analyse des documents remis par le maître d'ouvrage (plans, état du gros entretien et des grosses réparations, diagnostics...);
- Les demandes de diagnostics complémentaires à diligenter par le maître d'ouvrage : amiante, plomb, sondage destructif, ITV...
- La connaissance des contrats de maintenance...
- La concertation des locataires permet également de recueillir des informations sur les usages ou mésusages : enquêtes au domicile ou par questionnaire, ateliers sur des thématiques précises, diagnostic en marchant...

Notre approche tant en phase étude que travaux prendra en compte la mesure d'une opération en site occupé.

c. Qualité architecturale

L'équipe de maîtrise d'œuvre prendra en compte le contexte architectural et urbain de l'opération : période et mode constructif, aspect patrimonial du bâti et de son insertion dans son environnement...

Les propositions d'interventions sur le bâti seront définies afin de respecter les caractéristiques patrimoniales du bâti. Les caractéristiques techniques et de sécurité seront améliorées dans la mesure du possible et ne seront dans aucun cas dégradées. Il en sera de même pour le traitement de l'accessibilité aux immeubles et/ou logements. L'ensemble des prestations proposées visera à améliorer le confort des usagers, la sécurité et les performances thermiques. Toutes ces interventions s'inscrivent dans la pérennité du bâti au travers de choix techniques et architecturaux qualitatifs et dans la mesure du possible à faible impact environnemental.

d. Pilotage d'une équipe de maîtrise d'œuvre

Le management du groupement ainsi que celui des opérations resteront à la charge du mandataire IPC (voir organigramme en annexe). En cas de nécessité, Fatima MEGHIT sera secondée par Yannick ROJAS pour assurer le rôle de manager du groupement. Pour rappel, le groupement proposé ici a ainsi mis en place des méthodes de travail qui lui permettent d'apporter des réponses adaptées aux besoins du maître d'ouvrage en fonction des opérations. Notre expérience commune et la continuité de nos collaborations garantissent la réussite des

opérations et la gestion d'opérations plurielles que ce soit au même stade d'avancement ou à différents stades d'avancement. La mise en place de drive permet de fluidifier les échanges de documents et leur mise à jour.

Nous prévoyons des réunions de travail communes au groupement à chaque phase de démarrage d'une étude. Des réunions de mise au point en cours d'études seront organisées afin de contrôler l'avancement ou de débloquer certains sujets, leur nombre et fréquence dépendra des besoins de l'opération. Une réunion de bouclage sera organisée avant la remise des documents afin d'effectuer la synthèse et vérifier le contenu des livrables.

Les rôles de chaque membre du groupement seront clairement définis :

- **IPC mandataire**, aura en charge les missions de BE désamiantage et lots architecturaux/VRD, d'économie de la construction, de DET et d'OPC
- **POUGET CONSULTANTS** aura en charge les compétences de fluides, thermique et environnement
- **The Engineers** aura en charge la compétence structure

e. Engagement de délais

Des plannings d'études seront élaborés afin de garantir le respect des dates de rendus des livrables des différentes phases. En plus des points de vigilance classiquement associés à ce type d'études, le planning contraint des études nécessitera un respect particulièrement serré des délais de production. Pour ce faire, un cadencement des études sera recherché en engageant dès le démarrage de la mission des temps de rencontre et d'échanges réguliers et en identifiant les points critiques et d'arrêt. Si l'équipe constituée ici ne peut intervenir, nous ajusterons les charges de travail de chacun pour absorber le pic d'activité avec les autres collaborateurs.

Une attention toute particulière est apportée au démarrage de notre mission, au lancement du projet. Pour ce faire, une réunion de lancement en présence des différents acteurs sera organisée par le Mandataire de l'équipe. Elle a notamment pour objectifs : la préparation du planning projet, la planification des réunions du management opérationnel, l'identification et planification des rendez-vous à prendre avec les acteurs externes (services d'urbanisme, services d'architecture, services techniques, etc. suivant nécessité), l'énumération et analyse des points durs et tâches critiques (contraintes à résoudre, réponses administratives non maîtrisées...) ...

Nous organiserons des revues techniques avec les différents interlocuteurs concernés (Services techniques, techniciens de maintenance, fournisseurs...) afin d'analyser les systèmes, équipements, installations, services, fournitures... Chaque acteur identifiera la fiabilité, la qualité, la sécurité et la pérennité des concepts, produits ou installations qu'il propose.

f. Engagement de respect de l'enveloppe budgétaire

Préalablement au démarrage des études, il sera nécessaire, dans le cadre d'un dialogue approfondi avec la maîtrise d'ouvrage, d'analyser les données du programme travaux afin d'affiner certains objectifs techniques, fonctionnels et économiques, voire d'en identifier d'autres. Il s'agira de préciser les limites d'intervention, les données programmatiques intangibles, le niveau de prestation souhaité et les objectifs prioritaires.

Il sera également indispensable de consulter les gardiens ou agents en charge de l'entretien pour prendre connaissance des dysfonctionnements qu'ils auraient repérés ou des doléances qu'ils auraient récoltées auprès des locataires. Il conviendra ensuite, à l'issue du diagnostic, de procéder avec la maîtrise d'ouvrage à d'éventuels arbitrages et de hiérarchiser les actions à mener.

Le cabinet IPC s'appuiera sur sa base de données interne enrichie et mise à jour au fil des appels d'offres. Le chiffrage s'appuie sur un métré précis qui évolue en fonction de l'avancement du projet et des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Les prix unitaires appliqués sont extraits de notre base de données et revalorisés selon la date de valeur en cours.

La méthodologie de chiffrage est établie selon des actions de travaux qui peuvent concerner un ou plusieurs lots techniques. Les actions sont regroupées selon les thématiques suivantes : enveloppe du bâtiment, parties communes, équipements communs, logements, espaces extérieurs. Les thématiques peuvent être également liées au mode de financement de l'opération : amélioration des performances thermiques, accessibilité handicapés, qualité de service, résidentialisation...

Un tableau de synthèse de ces actions (dès le DIAG jusqu'au DCE) permet au maître d'ouvrage d'établir différents scénarios et de les décliner en projet de base, en tranche conditionnelle ou en option en fonction de l'avancement du projet et du budget. Ces scénarios peuvent aussi permettre de définir les degrés de priorité des actions.

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour respecter le budget du maître d'ouvrage en proposant des solutions adaptées à ses besoins et en l'accompagnant dans les choix techniques à réaliser et notamment en fonction des résultats du diagnostic.

g. Engagement de performance en matière de RSE

Notre groupement s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes afin de :

- Promouvoir la parité et la diversité
- Soutenir l'égalité des chances
- Aider à l'accès ou retour à l'emploi

Nous intégrons des collaborateurs en cours de formation pour les qualifier en mettant en œuvre un process visant une insertion durable, un véritable accès ou un retour au travail, du personnel dans un contexte de besoin de recrutement fort de la société.

A titre d'exemples,

- Le bureau d'étude IPC a embauché en septembre 2024 un architecte sénior qu'il forme au métier de chargé d'opérations Étude et Exécution en réhabilitation
- D'autres actions au sein d'IPC :
 - o Acquisition d'1 véhicule électrique et d'1 véhicule hybride pour les déplacements
 - o Déplacements bureau/chantier en transport en commun tant que possible
 - o Mise en place du tri sélectif pour les déchets
 - o Réutilisation du papier : feuilles de brouillon et carnets de notes réalisés en interne
 - o Réemploi des chemises, sous-chemises cartonnées et plastiques
 - o Récupération pour réemploi des « scoubidous » et couvertures des dossiers reliés
 - o Dons des fournitures inutilisées à des associations : classeurs, boîtes de classement...
 - o Dons des matériaux/échantillons issus de la matériauuthèque à des associations, centre d'animation ou particuliers/enseignants désireux d'animer des ateliers de création avec des enfants notamment

2- Réponses aux attentes du MO en phase Chantier

a. Qualité et conformité architecturale

L'équipe de maîtrise d'œuvre définira de manière précise, dans le CCTP à destination des entreprises, le processus de visa des études d'exécution et de synthèse (et ce, en relation avec le bureau de contrôle). Elle en rappellera les règles durant la phase de préparation du chantier.

La maîtrise d'œuvre sera garante du respect du projet architectural et technique. Les variantes proposées par l'entreprise devront à minima être équivalentes techniquement et esthétiquement aux produits ou matériaux prescrits au CCTP. A défaut et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, les variantes seront refusées ou feront l'objet de moins-values.

L'ensemble des produits et matériaux mis en œuvre seront validés sur présentations d'échantillons et/ou sur validation d'ouvrage témoin : logement témoin, témoin de façade, prototype de menuiseries extérieures...

b. Pilotage d'une équipe de maîtrise d'œuvre

Période préparatoire :

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, plans d'exécution) pour l'élaboration de visa en conformité avec le CCTP
- La validation des demandes d'agréments de sous-traitants : vérification de leur capacités techniques et financières
- La validation des équipements et produits en vue de la réalisation des témoins : vérification de l'équivalence en cas de variante. Il sera systématiquement demandé la présentation du produit CCTP + le produit varianté avant validation
- La réception des ouvrages témoins (logement, façade, parties communes, halls) pour validation du choix des produits et de leur mise en œuvre avec demandes de mise au point et reprises suivant nécessité
- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux : identification des cas particuliers (logement surencombré, personne fragile, aménagement spécifique devant faire l'objet d'une attention particulière lors des interventions...)

Surveillance des travaux :

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier, il assurera la gestion du calendrier de l'opération et du respect des délais. Lors de la **réunion de**

chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

- Vérification in situ des avancements lors des visites de chantier : visite des logements en travaux, visites des parties communes, vérification des avancements de travaux en toitures et façades
- Suivi des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires.
- Vérification du respect des horaires et du planning, et de la mise en place de protection et du nettoyage.
- En cas de retard ou de malfaçon, des pénalités pourront être appliquées conformément au CCAP.

Visite de fin de travaux – OPR :

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement, parties communes... objet des travaux, l'équipe de maîtrise d'œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux pour vérification de leur bonne exécution.

c. Engagement de délais

Le rôle de la maîtrise d'œuvre sera de veiller à la bonne exécution des travaux et d'identifier tout manquement de la part de l'entreprise : dérapage du planning (compagnons insuffisants, problème d'approvisionnement), encadrement défaillant, présentation de devis non-justifiés ou surévalués, non-respect des procédures d'intervention en logement, absence de nettoyage, problème de sécurité, retard sur l'exécution de la clause d'insertion... Elle devra faire les rappels et relances en réunions de chantier en précisant les degrés d'urgence (immédiat, dates jalons ou date effective) et les consigner dans les comptes-rendus, voire par courrier RAR selon nécessité. En cas de non-respect des consignes, les pénalités seront appliquées. La maîtrise d'ouvrage sera associée à ces échanges.

La maîtrise d'œuvre veillera scrupuleusement au respect du planning en phase préparatoire afin d'obtenir l'ensemble des documents à valider (fiches produits, dossiers de sous-traitance, réalisation des témoins...) afin d'éviter tout dérapage au démarrage. S'il est observé un retard important, l'entreprise sera alors enjointe par courrier RAR de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour pallier ses manquements et des pénalités provisoires pourront être appliquées. Elle veillera également au bon déroulement des travaux :

- Respecter les délais de validation des dossiers d'exécution
- Pointer le planning travaux pour établir des points de vigilance et proposer des mesures en cas de non-respect des délais d'exécution

d. Engagement de respect de l'enveloppe budgétaire

Lors des études, la maîtrise d'œuvre veillera à anticiper au mieux les différents aspects techniques de l'opération afin d'éviter toutes prestations complémentaires de la part des entreprises. Les pièces du DCE (CCTP + plans) seront les plus exhaustives possible. Les diagnostics du maître d'ouvrage devront être réalisés avant travaux. A défaut, certains prix bordereau ou des PSE seront demandés afin de figer les prix lors de l'appel d'offres et éviter des devis de travaux supplémentaires avec des montants non-maîtrisés.

En phase travaux, le suivi financier sera assuré tout au long du chantier :

- Analyse des devis en plus et moins-value afin de confirmer leur justification, les prix unitaires et quantités
- Vérification tout au long du chantier que les prestations prévues sont bien réalisées, à défaut demander les moins-values associées
- Proposition de varier des produits ou solutions en cas d'imprévu en phase chantier pour absorber ou minimiser le coût des travaux supplémentaires
- Tenue d'un tableau de suivi de la balance financière intégrant les + et - afin de respecter le budget initial

e. Engagement de performance en matière de RSE

Dans le CCTP il sera prévu la mise en place d'une charte chantier à faibles nuisances afin notamment de limiter les pollutions de proximité lors du chantier et la quantité de déchets de chantier mis en décharge. L'entreprise devra réaliser un Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED), désigner un référent environnement, tenir à jour un suivi des déchets et restituer un rapport de fin de chantier. Le **référént environnement** sera désigné au sein des entreprises pour le chantier : son rôle sera de faire appliquer les dispositions du chantier à faibles nuisances. Il devra collecter les informations environnementales et les communiquer au Maître d'ouvrage.

La réunion environnementale de fin de chantier portant sur un bilan de la démarche sera ensuite formalisée par le REE. Lors de cette réunion, nous récupérerons le Carnet de bord Environnemental de chantier renseigné : incidents ou difficultés, plaintes des riverains, identifications des surconsommations, accidents environnementaux, résultat détaillé de la gestion des déchets (réemploi, recyclage...)...

Par ailleurs, lors de la mission VISA, nous vérifierons que l'ensemble des produits et matériaux proposés sont conformes aux attentes du CCTP (NF, CE, % de réemploi dans les matériaux...). Nous veillerons lors des EDL à conserver les équipements en bon état et accompagnerons la maîtrise d'ouvrage pour assurer des campagnes de communication auprès des locataires dans le cas de réemploi d'appareils sanitaires in-situ.

3- Réponses aux attentes du MO en phase Réception et GPA

a. Réactivité et disponibilité

Dans ce cadre de la GPA, l'équipe de maîtrise d'œuvre restera à l'écoute du maître d'ouvrage pour assurer les tâches suivantes :

- Reprendre les vices cachés à la réception et qui apparaissent au cours du délai de garantie, procéder aux constatations des désordres qui se révéleraient,
- Ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants,
- Fournir au maître d'ouvrage un rapport de fin des travaux de reprise
- Assurer les réunions de mise au point

Il pourra être défini avec la maîtrise d'ouvrage des délais maxi d'intervention en fonction du degré d'urgence. Ils seront indiqués au CCTP : fuite (24h), abattant WC mal fixé (10 jours)...

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED auquel tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises
- Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises
- Les entreprises pour mentionner les actions menées ou le refus de traiter cette réclamation

b. Qualité documentaire de la réalisation (DOE)

Les attentes de la qualité documentaire des DOE sont détaillées dans nos CCTP de manière à ce que ces documents soient consultables par toutes les parties prenantes et que les informations recherchées apparaissent clairement. Ce qui est attendu :

- Page de garde : rappeler les logos/noms des acteurs du marché sur la page de garde des classeurs : Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, Coordonnateur SPS, Bureau de contrôle, Entreprise
- Pour chaque lot un tableau récapitulatif des matériaux et équipements par action :
 - o Localisation précise des produits mis en œuvre, à défaut fournir un plan précis de repérage
 - o Type, référence et marque des matériaux, produits ou équipements mis en œuvre
 - o RAL, teinte, couleur, finition du produit et caractéristiques principales du produit
- Pour chaque lot un sommaire détaillé indiquant :
 - o Les fiches techniques ou produits, les avis techniques... des produits mis en œuvre dans l'ordre chronologique du tableau de matériaux.
 - o Les plans d'exécution
 - o Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'exploitation des équipements
 - o Les certificats ou procès-verbaux d'essais et d'épreuves, d'analyse et de traitement
 - o Les documents divers : AQC, CONSUELS, QUALIGAZ, attestations de ramonage, attestations d'essai de désenfumage (liste non exhaustive)
- Un chapitre "Amiante" intégrant le plan de retrait, les plans de repérage des matériaux contenant de l'amiante avant travaux, les BSDA, la liste et la localisation précise des matériaux contenant de l'amiante déposés ou confinés, les mesures de restitution après intervention, les plans après dépose de l'amiante
- Un chapitre "Plomb" intégrant la méthodologie d'intervention, les plans de repérage des matériaux contenant du plomb avant travaux, les bordereaux de suivi de déchets contenant du plomb, la liste et la localisation précise des matériaux contenant du plomb déposés ou confinés.
- Compléments : les états des lieux, les fiches OPR...

ANNEXE

Organigramme équipe de maîtrise d'œuvre

